



GENERALITAT
VALENCIANA



AGÈNCIA
DE SEGURETAT I
EMERGÈNCIES

Pla d'Actuació Municipal davant del risc d'inundacions d'Alcoi

Promotor:



Equip redactor:

D. Domingo Pérez Herrera (Geògraf Col. Nº3026)

Tècnica Col·laboradora:

Dña. Natalia Campaña Belmonte (Geògrafa Col. Nº3568)



NOVEMBRE 2022



Promotor: Ajuntament d'Alcoi

**Plaça Espanya 1
03801. Alcoi. Alacant**

C.I.F.: P-0300900H

Telèfon: 965 537 100

web: <https://www.alcoi.org>

Lliurament del Pla d'Actuació Municipal davant del risc d'inundacions del terme municipal d'Alcoi (Alacant), encarregat pel Ajuntament d'Alcoi a la Consultora Climàtica/Meteorològica, de Riscos Naturals i Medi Ambient, *INTELIGENCIA CLIMÁTICA SL*.

L'encàrrec per a la redacció d'aquest document s'ha realitzat a Intel·ligència Climàtica SL. Sent els tècnics redactors: el Geògraf, Domingo Pérez Herrera, col·legiat núm. 3.026, amb telèfon de contacte 685 040 064 i e-mail dperez@inteligenciaticlimatica.es; i la geògrafa Natalia Campaña Belmonte, col·legiada num. 3.568, com a tècnica col·laboradora.

Agraïments a la col·laboració de Juan Carlos Terol Gadea; Cap del Departament de Protecció Civil i Quique Blanes Doménech, tècnic del Departament d'Emergències i Protecció Civil.

Alcoi, Novembre de 2022

**Fdo.: Natalia Campaña Belmonte
Geògraf col. num 3568**

**Fdo.: Domingo Pérez Herrera
Geògraf col. num 3026
Director Tècnic de d'Inteligencia Climática**

Pla d'Actuació Municipal davat del risc d'inundacions d'Alcoi

SUMARI:

SUMARI:	1
1.	1
Introducció	1
1.1. Definició i objectiu	1
1.2. Àmbit	1
1.3. Marc legal	2
1.4. Marc competencial	3
1.5. Glossari	4
2.	6
Característiques municipals	6
2.1. Situació geogràfica, límits i superfície del terme municipal	6
2.2. Població i nuclis habitats	7
2.3. Infraestructures i vies de comunicació	15
2.4. Serveis bàsics	17
2.5. Equipaments	29
3.	41
Anàlisi del risc	41
3.1. Descripció de les conques i subconques hidrogràfiques del municipi	41
3.2. Xarxa de séquies i clavegueram	47
3.3. Identificació de les zones inundables	50
3.4. Plans d'emergència de presa	78
4.	79
Estructura i Organització	79
4.1. Esquema Organitzatiu	79
4.2. El CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Municipal)	80
4.3. Direcció del Pla	81
4.4. Comitè Assessor	83
4.5. Gabinet d'Informació	84
4.6. Centre de Comunicacions	85
4.7. CCE de la Generalitat	86
4.8. Lloc de Comandament Avançat (PMA)	87
4.9. El Centre de Recepció de Mitjans (CRM)	88
4.10. Unitats Bàsiques	89
4.11. VOLUNTARIAT	96
5.	98
Operativitat	98
5.1. La predicció dels fenòmens meteorològics adversos	98

5.2. Notificació.....	100
5.3. Activació del Plan.....	100
5.4. Fi de la preemergència / emergència.....	112
5.5. Reposició de serveis bàsics i volta a la normalitat.....	112
5.6 Mesures de protecció a la població.....	114
5.7. Informació i avisos a la població.....	115
5.8. Pla d'Evacuació.....	115
6.....	131
Implantació i manteniment.....	131
de l'operativitat del Pla.....	131
6.1. Implantació.....	131
6.2. Manteniment de l'operativitat.....	133
Annexos.....	135
.....	135
Annex I.....	136
Aprovació i Homologació del Pla.....	136
Annex II.....	137
Director i catàleg de mitjans i recursos.....	137
Annex III.....	153
Seguiment i models.....	153
Annex IV.....	159
Cartografia.....	159
Annex V.....	161
Consells a la població.....	161

1.

Introducció

1.1. Definició i objectiu

El Pla d'Actuació Municipal davant del risc d'Inundacions té la finalitat d'aconseguir la màxima protecció per a les persones, els béns i el medi ambient que puguin resultar afectats a conseqüència de les inundacions.

Per a això s'estableix una estructura jeràrquica i funcional dels mitjans i recursos del municipi, tant públics com privats, que permeta fer front a les situacions de risc o emergència greu.

Els seus objectius són:

- Preveure l'estructura organitzativa i l'operativitat per a la intervenció en emergències per inundacions en el municipi.
- Determinar els elements vulnerables en funció de l'anàlisi del risc i els seus nivells en les diferents zones del terme municipal i delimitar les àrees segons possibles requeriments d'intervenció.
- Especificar els procediments d'informació i alerta a la població.
- Desenvolupar el catàleg dels mitjans i recursos disponibles en el municipi, així com els mecanismes per a la seua permanent actualització.

1.2. Àmbit

El Pla s'aplicarà en qualsevol situació de preemergència o emergència per inundacions que tinga lloc dins del terme municipal.

En cas que siguen superats els mitjans i recursos previstos en el present Pla, se sol·licitarà la mobilització dels mitjans i recursos previstos en el **“Pla Especial davant el Risc d'Inundacions en la Comunitat Valenciana”**.

1.3. Marc legal

Els Plans d'Actuació Municipal davant el risc d'inundacions es basen en les següents disposicions legals:

- ✓ **Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protección Civil.**
- ✓ **Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.**
- ✓ **Reial Decret Legislatiu, de 18 d'abril de 1986, que aprova el text refós de les disposicions legals de 2015 en matèria de règim local.**
- ✓ **Reial Decret 407/1992, de 24 d'abril, per el que s'aprova la Norma Básica de Protección Civil.**
- ✓ **Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, modificat pel Reial Decret 9/2008, d'11 de gener, Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre**
- ✓ **Reial Decret 927/1988, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'Administració Pública de l'Aigua i de la Planificació Hidrològica, modificat pel Reial Decret 1541/1994, de 8 de juliol.**
- ✓ **Decret 119/2013, de 13 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana.**
- ✓ **Resolució de 31 de gener de 1995, de la Secretaria d'Estat d'Interior per la qual s'aprova la Directriu Bàsica de Planificació de Protecció Civil davant el Risc d'Inundacions.**
- ✓ **Ordre de 12 de març de 1996 per la qual s'aprova el Reglament tècnic sobre Seguretat de Preses i Embassaments.**
- ✓ **Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Ley de Aguas.**
- ✓ **Decret 81/2010, de 7 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Especial davant el Risc d'Inundacions en la Comunitat Valenciana.**
- ✓ **LLEI 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències**
- ✓ **Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d'avaluació i gestió de riscos d'inundació.**
- ✓ **Resolució de 2 d'agost de 2011, de la Subsecretaria d'Estat d'Interior, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 29 de juliol de 2011, pel qual s'aprova el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.**
- ✓ **Decret 201/2015, de 29 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'acció territorial sobre prevenció del risc d'inundació en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), després de la seua revisió.**
- ✓ **Reial decret 18/2016, de 15 de gener, pel qual s'aproven els Plans de gestió del risc d'inundació de les demarcacions hidrogràfiques del Guadalquivir, Segura, Xúquer i de la part espanyola de les demarcacions hidrogràfiques del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebre, Ceuta i Melilla.**

1.4. Marc competencial

Del Pla d'Actuació Municipal davant el risc d'inundacions

Els Plans d'Actuació Municipal són elaborats i aprovats per l'òrgan de govern municipal i homologats per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. La competència en la direcció d'aquests Plans correspon a l'alcalde.


Integració en el Pla Especial davant el risc d'Inundacions de la Comunitat Valenciana

El Pla d'Actuació Municipal s'integrarà en el Pla Especial davant el risc d'inundacions de la Comunitat Valenciana, el qual és director de la planificació territorial a nivell municipal enfront d'aquest risc.

Integració en el Pla Territorial Municipal enfront d'emergències

El Pla d'Actuació Municipal davant el risc d'inundacions s'integrarà en el marc organitzatiu del Pla Territorial Municipal.

ESTRUCTURA DE LA PLANIFICACIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL EN LA COMUNITAT VALENCIANA



1.5. Glossari

- ✓ **Avinguda:** augment inusual del cabal de l'aigua en un llit que pot o no produir desbordament i inundacions.
- ✓ **AEMET:** Agència Estatal de Meteorologia
- ✓ **Cartografia oficial:** la realitzada amb subjecció a les prescripcions de la Llei 7/1986, d'Ordenament de la Cartografia, per les Administracions Públiques o sota la seua direcció i control.
- ✓ **CCE:** Centre de Coordinació d'Emergències
- ✓ **CHJ/CHS:** Confederació Hidrogràfica del Xúquer/Segura
- ✓ **Elements en risc:** població, edificacions, obres d'enginyeria civil, activitats econòmiques, serveis públics, elements mediambientals i altres usos del territori que es troben en perill en una àrea determinada.
- ✓ **Inundació:** negament temporal de terrenys que no estan normalment coberts d'aigua ocasionades per desbordament de rius, torrents de muntanya i altres corrents d'aigua contínues o intermitents, així com les inundacions causades per la mar en les zones costaneres i les produïdes per l'acció conjunta de rius i mar en les zones de transició.
- ✓ **Inundació en zones costaneres:** negament temporal o permanent de terrenys que no estan normalment coberts d'aigua a causa de marees, onatge, ressaques o processos erosius de la línia de costa, i les causades per l'acció conjunta de rius i mar en les zones de transició.
- ✓ **Mobilització:** conjunt d'operacions o tasques per a la posada en activitat de mitjans, recursos i serveis que hagen d'intervindre en emergències per inundacions.
- ✓ **Perillositat:** probabilitat d'ocurrència d'una inundació, dins d'un període de temps determinat i en una àrea donada.
- ✓ **Període de retorn:** invers de la probabilitat que en un any es presente una avinguda superior a un valor donat.
- ✓ **Plans Territorials:** aquells que s'elaboren per a fer front a emergències generals que puguin presentar-se en cada àmbit territorial – de Comunitat Autònoma i municipals – i estableixen l'organització dels serveis i recursos que procedisquen:
 - ✓ De la pròpia administració que efectua el Pla.
 - ✓ D'altres administracions públiques segons l'assignació que aquestes efectuen en funció de les seues disponibilitats i de les necessitats de cada Pla Territorial.
 - ✓ D'entitats públiques o privades.
- ✓ **Plans Especials:** aquells plans que s'elaboren per a fer front als riscos específics la naturalesa dels quals requereisca una metodologia tecnocientífica adequada per a cadascun d'ells. El seu àmbit és la Comunitat Autònoma o superior.
- ✓ **Plans Especials davant al Risc d'Inundacions:** aquells que s'elaboren d'acord amb la Directriu Bàsica de Planificació de Protecció Civil davant el risc d'inundacions.

- ✓ **Plans d'Actuació Municipal davant el Risc d'Inundacions (PAM IN):** aquells Plans que estableixen l'organització i actuació dels recursos i serveis propis, a fi de fer front a les emergències per inundacions, dins del seu àmbit territorial. La seua elaboració i aprovació correspon a l'òrgan de govern municipal.
- ✓ **Pla d'Emergència de Presa (PEP):** pla d'emergència per trencament o avaria de preses.
- ✓ **Protecció Civil:** protecció de les persones, els béns i el medi ambient, tant en situacions de greu risc, catàstrofe i calamitat pública, com en accidents greus i altres anàlogues.
- ✓ **Punts que obstaculitzen el pas de l'aigua:** construccions i accions humanes en el medi natural i en menor mesura la geomorfologia del terreny, que dificulten i obstaculitzen el curs natural de les aigües, tant les que circulen pels llits com els fluxos de les aigües desbordades.
- ✓ **Punts de desbordament:** punts dels llits pels quals probablement es desbordaran les aigües, bé perquè haja ocorregut en anteriors inundacions o bé perquè les condicions actuals els fan especialment vulnerables.
- ✓ **Punts de vigilància:** punts del llit en què es mesura l'altura del nivell de l'aigua i si és possible es calcula el cabal corresponent.
- ✓ **Punts conflictius en vies de comunicació:** punts o trams de les vies de comunicació que probablement seran afectats per les aigües (perquè ho han sigut en anteriors inundacions, perquè són trams deprimits, etc.) i les interseccions amb llits (determinats ponts i creus en gual).
- ✓ **Risc d'inundació:** combinació de la probabilitat que es produïska una inundació i de les seues possibles conseqüències negatives per a la salut humana, el medi ambient, el patrimoni cultural, l'activitat econòmica i les infraestructures.

2.

Característiques municipals

2.1. Situació geogràfica, límits i superfície del terme municipal

Denominació Oficial	Alcoy/Alcoi
Comarca	L'Alcoià
Distància a la capital provincial	56 Km
Coordenades geogràfiques del nucli urbà	Coordenades geogràfiques, respecte al Meridià de Greenwich: 38º 41' 47,502" de latitud Nord 0º 28' 19,557" de longitud Oest UTM Datum ED50 Zona 30 x - 719.852,94 m y - 4.286.206,02 m
Límits del terme municipal	Nord: Termes municipals de Cocentaina i Bocairent Sud: Termes municipals d'Ibi, Xixona / Xixona i la Torre de les Maçanes/ la Torre de les Maçanes Est: Termes municipals de Benifallim i Penàguila. Oest: Termes municipals de Banyeres de Mariola i Onil.
Superfície	129,86 km ²
Exclavaments (sectors separats del TM)	NO

La situació geogràfica del municipi es troba cartografiada en el mapa 1 de *l'Annex de Cartografia*.

2.2. Població i nuclis habitats

Any del padró	30 de març de 2021
Població censada:	60.613¹
Vària el núm. de població? Època de l'any: Població estacional (aprox.)	Num. segones residències: 3.159²
	Núm. de turistes en el període de gener a setembre 2022 va ser de 85.718.³

La gran majoria de segons habitatges o habitatges que es podrien considerar vacacionals pertanyen a **ciutadans d'Alcoi**, i són ocupades els caps de setmana i períodes vacacionals, no suposant, per tant, un increment poblacional.



Quant al número de turista, destaquen els períodes vacacionals o les dates destacades per festivitats locals o nacionals com les següents. En 2022 destaca un increment de visitants el mes d'abril.

- Festes Nadalenques. Cavalcada de Reis. Lloc: Recorregut de la cavalcada i especialment la Plaça d'Espanya.
- Carnestoltes (Febrer). Lloc: Recorregut del carnestoltes.
- Setmana Santa (es realitza en diferents dates segons l'any). Lloc: Recorregut de les processons.
- Festes de Sant Jordi (Abril). Lloc: Recorregut dels actes de festes de moros i cristians.
- Romeria Font Roja (Setembre). Lloc: Recorregut de la Romeria
- Romeria a Sant Antoni (Gener). Lloc: Recorregut de la Romeria
- San Maure i Jesuset Miracle.
- Esdeveniments esportius extraordinaris (tot l'any)

¹ Prenent com a font el Departament d'Estadística de l'Ajuntament d'Alcoi (Març 2021).


² Font: INE. Censos de població i habitatge. (2011)

³ <https://www.foro-ciudad.com/alicante/alcoy-alcoi/habitantes.html#Turistas>




2.2.1. Nuclis habitats:


Nucli Urbà	Població	Població estival	Via d'accés	Afectació per la perillositat d'inundacions	Referència en plano
Nucli urbà	60.613 (març 2021)		A-7/N-340/CV-796 CV-795/CV-70	SI (Llit del Riu Serpis, Riu del Molinar, Barranquet de Soler)	Plano 2.1/2.2
Baradello de Moia	20	42	CV-796	SI (Perillositat Geomorfològica: Tàlvegs i barrancs de fons pla)	Plano 2.3
CV-796 Preventori	15	35	CV-796	NO	Plano 2.3
Pla Roig	20	75	CV-794	SI (Perillositat Geomorfològica: Tàlvegs i barrancs de fons pla)	Plano 2.4
Cap del Pla	10	60	CV-795	NO	Plano 2.4
El Salt	4	30	C/Banyeres i CV-795	NO	Plano 2.3
Barxell	30	102	CV-794	NO	Plano 2.4
Montesol	118	430	CV-795	NO	Plano 2.5
Baradello Gelat	441	831	CV-794	NO	Plano 2.4
El Sargento	218	390	CV-794	NO	Plano 2.4
Urbanització el Estepar	99	280	N-340 - Via pista	SI (Perillositat Geomorfològica: Tàlvegs i barrancs de fons pla)	Plano 2.7
Font de la Salud	45	114	Partida Rambla Alta i CV-7881	NO	Plano 2.6



Mapa 1: Riesgo de inundaciones Baradell de Mola. Elaboración propia



Mapa 2: Riesgo de inundaciones Pla Roig. Elaboración propia




Mapa 3: Riesgo de inundaciones Urb. Estepar. Elaboración propia


Barri o zona del Nucli urbà	Població	Vies d'accés	Afectació per la perillositat d'inundacions
Nucli Antic	4.487	Pont de Sant Jordi Pont de M. ^a Cristina Viaducte Canalejas Carrer El Camí	SI (Cauce Río Serpis y Cauce Río Molinar)
Viaducte	1.144	Viaducte Canalejas Pont Francisco Aura Carretera CV-70	NO
Zona Alta, Beniata i Santiago Payá	6.804	CN-340 desde Alicante CV-797 Font Roja Pont de Fernando Reig Pont de M. ^a Cristina	NO
Santa Rosa	14.366	CV-795 Banyeres de Mariola Pont de M. ^a Cristina Pont de Sant Roc Carrer Victor Espinós Pont Guitarrista J.L. González Pont Pepe Linares	SI (Barranquet de Soler y Cauce Río Serpis)
Batoi i Castellar	1.849	CV-795 Banyeres de Mariola Pont Pepe Linares	NO

Eixample	13.309	Pont de Sant Jordi Pont de Sant Roc Carrer Victor Espinós Pont Guitarrista J.L. González Pont de la Petxina Pont del Benissaidó Pont Rafel Terol CV-796 Preventori Mariola	SI (Barranquet de Soler y Llit del Riu Serpis)
Zona Nord, Cotes Baixes i Cotes Altes, Sol i Camp i Serelles	16.875	Carrer Calderón Pont de la Petxina Pass del Benissaidó Pont Rafael Terol Pont Francisco Aura CN-340 des de València	NO

La situació geogràfica general dels nuclis habitats es troba cartografiada en el següent mapa del terme municipal:



Mapa 4: Urbanizaciones y barrios/zonas del casco urbano de Alcoi. Ayuntamiento Alcoi



Mapa 4: Riesgo de inundaciones del casco urbano de Alcoi. Elaboración propia.

2.2.2. Població amb necessitats especials: discapacitat o vulnerabilitat

Tota la planificació en matèria de protecció civil ha de tindre en compte les diferents necessitats de les persones amb discapacitat i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat. S'han d'establir protocols d'actuació específics per a garantir la seua assistència i seguretat (Reial decret 734/2019, de 20 de desembre i Ordre PCI/1283/2019, de 27/12/2019)

La població resident en el municipi (en habitatge particular o residència) amb necessitats especials en matèria de mobilitat, assistència domiciliària, tractaments mèdics essencials (ex. diàlisi), etc. ha d'estar contemplada per les necessitats especials que té en matèria de rescat, evacuació, avituallament, tractament o transport que necessite. Després d'una emergència aquestes necessitats especials han de quantificar-se per a l'atenció i socors específic (transport, alberg, avituallament adaptat).

El Departament municipal encarregat de persones que viuen en habitatges particulars i són dependents, menors, persones en risc d'exclusió i altres col·lectius especials, és el de Serveis Socials, el qual té els seus protocols en cas d'emergència i ones de temperatures extremes (fred o calor) i no facilita dades sobre aquest tema.

El personal necessari es localitzaria a través de la regidor-delegada de Serveis Socials i/o la prefectura del departament, les dades del qual figuren en l'annex II.

Respecte a les persones amb necessitats mèdiques especials, les dades pertanyen al departament de salut d'Alcoi, dependent de la Conselleria de Sanitat, i sense accés per al personal de l'Ajuntament.

Com a col·lectiu especialment vulnerable es troben aquestes institucions:

ENTITAT	DIRECCIÓ	SECTOR U ORGANISME PUBLIC	TELÈFONO	CARACTE-RÍSTIQUES	Afec. perill inundacions	Ref. en Plano
Asil Llar d'Ancians San José	Carrer Santa Teresa Jornet num. 2	Privada	965 52 01 16	173 places	NO	Ref. 64, Plano 3.2
Residència 3a Edat Pintor Sala	Carrer Bisbe Orberà, num. 2	Generalitat	965 54 36 77	160 places	NO	Ref. 143, Plano 3.3
Domus Vi Alcoi – Residència 3a Edat	Carrer Nofre Jordà, num. 21 bis	Privada/concertada	965 33 46 84	159 places	NO	Ref. 163, Plano 3.3
Residencia Asistida 3ª Edad Mariola	Partida Horta Major, num. 11	Generalitat	965 33 01 08	60 places	NO	Ref. 85, Plano 3.3
Centre de respir Solroja per a per a persones amb Alzheimer i altres demències	Partida Riquer Baix, num. 6	Privada (dependiente de la Asociación Familiares y Amigos de enfermos de Alzheimer de Alcoy)	966 52 30 56 618 71 45 97	18 places residència	NO	Ref. 83, Plano 3.3
Asociación Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Alcoy Centre de dia	Carrer Encaro, num. 14	Privada (dependiente de la Asociación Familiares y Amigos de enfermos de Alzheimer de Alcoy)	965 54 59 97	40 places	NO	Ref. 101, Plano 3.6
Centre d'Educació Especial Tomás Llácer	Carrer Periòdic Ciudad, num. 4	Generalitat	966527830	59 places	NO	Ref. 18, Plano 3.3
Centre Ocupacional i Residència Gormaget per a persones amb discapacitat intel·lectual	Partida Cotes Altes, num. 27	Privada (dependiente de la Asociación pro Personas con discapacidad Intelectual de Alcoy) (ASPROMIN)	965522000	Centre ocupacional 65 places Centre dia 20 places Residència 40 places	NO	Ref. 164, Plano 3
Centre Específic Malalts Mentals d'Alcoi	Carrer Barranquet de Soler, num. 10	Generalitat		40 places	SI (Perillositat Geomorfològica: Tàlvegs i barrancs de fons pla)	Ref. 145, Plano 3.3

2.3. Infraestructures i vies de comunicació

En aquest apartat es detallen la xarxa d'infraestructures i vies de comunicació del terme municipal i es cartografien en la sèrie de mapes 4.0 a 4.5 de l'Annex de Cartografia.

2.3.1. Carreteres

Carretera	Tipus de via	Titularitat	Localització en el TM	Comunica amb:	Afec. perill inundacions
A-7	Autovia	MOPU	720850, 4284702	Alacant-València	NO
N-340	Ctra. nacional	MOPU	720360, 4284329	Muro d'Alcoi-Alcoi	NO
CV-796	Ctra. Comarcal	D. P. Alacant	718744, 4287209	Alcoi a CV-795	NO
CV-785	Ctra. Comarcal	D. P. Alacant	721131, 4283620	Alcoi (N-340)-Benifallim	NO
CV-800	Ctra. Comarcal	D. P. Alacant	720360, 4284329	Alcoi-Xixona	NO
CV-70	Ctra. Comarcal	D. P. Alacant	720713, 4285137	Alcoi-Benidorm	NO
CV-7881	Ctra. Local	Ajuntament	721741, 4283572	Alcoi-CV-70	NO
CV-795	Ctra. Comarcal	D. P. Alacant	716758, 4285188	Alcoi-Banyeres de Mariola	SI (Perillositat Geomorfològica: Tàlvegs i barrancs de fons pla. Entre Punt km. 4-5, 6-7)
CV-794	Ctra. Comarcal	D. P. Alacant	715036, 4285825	CV-795-Bocairent	NO
CV-801	Ctra. Comarcal	D. P. Alacant	709517, 4283692	CV-795-Ibi	NO
CV-797	Ctra. Comarcal	D. P. Alacant	719829, 4284758	Alcoi-Paratge Font Roja	NO
CV-7970	Ctra. Comarcal	D. P. Alacant	719829, 4284758	Alcoi (CV797)-N-340	NO

2.3.2. Camins principals

Camí	Tipus i característiques	Localització en el TM	Comunica amb:	Afec. perill inundacions
Carretera les Llacunes ALC-VI-1.023.01	De orden 1: 5,5 m, asfalt tot tipus de vehicles	Font Roja	Carretera Banyeres	SI (Perillositat Geomorfològica: Tàlvegs i barrancs de fons pla)
Font del Quincet ALC-VI-2.054.03	De orden 1: 5,5 m, asfalt tot tipus de vehicles -Tancada amb cadenes	Barri Batoi	Font del Quincet	SI (Perillositat Geomorfològica: Tàlvegs i barrancs de fons pla)
Mas de Tetuan-Menejador ALC-VI-2.056.01	De orden 2: 4 metros, terra vehicles tot terreny	Font Roja	Tetuan amb Menejador	NO
Santuari – Mas de Tetuan ALC-VI-1.024.02	De orden 1: 5,5 m, terra vehicles tot terreny - Tancada amb cadenes	Font Roja	Santuari amb Tetuan	NO
Vistabella- Els Cuernos ALC-VI-2.051.02	De orden 2: 4 metros, terra vehicles tot terreny - Tancada amb cadenes	Font Roja	Vistabella amb Venta els Cuernos	NO
Foiadores - Simarro ALC-VI-2.057.01	De orden 2: 4 metros, terra vehicles tot terreny - Tancada amb cadenes	Font Roja	Foiadores amb Simarro	NO

Acceso cumbre Sotarroni MAR-VI-0005	De orden 1: 5,5 m, terra vehicles tot terreny - Tancada amb cadenes Acces depòsit extinció.	PN Serra Mariola	Accés al cim	NO
Cassetes de Mariola MAR-VI-0001	De orden 1: 5,5 m, asfalt tot tipus de vehicles	PN Serra Mariola	Alcoi amb Cassetes de Mariola	NO
Cami Talecons MAR-VI-0025	De orden 2: 4 metros, terra vehicles tot terreny - Tancada amb cadenes	PN Serra Mariola	Alcoi amb Talecons	NO
Cami Talecons- Mas dels Capellans MAR-VI-0021	De orden 2: 4 metros, terra vehicles tot terreny - Tancada amb cadenes	PN Serra Mariola	Talecons amb Mas dels Capellans	NO

2.3.3. Ferrocarril

Línia de ferrocarril	Tipus	Titularitat	Localització en el TM	Parada		Afec. perill inundacions
				Localització	Plano d'enquadrament núm	
Alcoi-Xàtiva-València Línia 47	Mitjana distància	ADIF	719977, 4287564 Tirant lo Blanc, 8	719977, 4287564	Punt 99 Plano 3.2	NO

2.3.4. Autobús

Estació / parada autobusos	Tipus	Titularitat / Operadora	Localització (direcció / coord.)	Línia (trajecte)	Plano d'enquadra- ment núm	Afec. perill inundacions
Alcoi- Alacant	Regular	Ajuntament/ Subús	719977, 4287564 Avda. Juan Gil- Albert, 65	Alcoi-Alacant directe Alcoi-Ibi-Alacant Alcoi-Xixona- Alacant	Punto 100 Plano 3.2	NO
Alcoy-Muro	Regular	Subús	Vàries	Alcoi- Cocentaina- Muro d'Alcoi	-----	NO
Servici urbà d' Autobusos	Urbà	Subús	Vàries	Nucli urbà d'Alcoi	-----	NO

2.3.5. Aeropuertos y helisuperficies

Helisuperficie	Tipus	Titularitat	Localització (direcció / coordenades)	Afec. perill inundacions	Plano d'enquadra- ment núm
Zona Nord	Asfaltada 25x25 m	Ajuntament	Carrer Rafael Laliga Pérez s/n UTM 720670 - 4287309	NO	Ref.24, Plano 6.1
Gormaget	Terra compactada Diàmetre 20 m	Ajuntament	Camí de Gormaget UTM 720048 - 4288523	NO	Ref. 25, Plano 6.1
Hospital	Formigó armat	GVA	Carrer Alcalde Francisco Boronat s/n UTM 720262 - 4287028	NO	Ref. 26, Plano 6.1

2.4. Serveis bàsics

En aquest apartat es detallen els diferents serveis bàsics d'aigua, energia, gestió de residus i telecomunicacions existents en el municipi. La seua situació geogràfica en el terme municipal es troba cartografiada en el Pla d'Actuació Municipal

Les dades de contacte estan recollits en l'Annex II. Catàleg de mitjans i recursos.

2.4.1. Xarxa de proveïment d'aigua potable

La xarxa és de titularitat municipal i en l'actualitat l'empresa explotadora és Aqualia - Servei d'Aigües Potables Alcoi, fins a l'any 2023. Els telèfons de contacte estan reflectits en l'Annex II.

Respecte als quatre nuclis o urbanitzacions existents en el terme municipal, tant els pous d'extracció, com les xarxes d'aigua potable són de la seua propietat i compleixen escrupolosament amb la legislació vigent.

Cal assenyalar que NO estan en zones de risc d'inundacions.

El mateix ocorre amb els nuclis d'habitatges disseminats pel terme, posseeixen els seus propis naixements o pous.

2.4.2. Instal·lacions de provisió d'aigua potable

Depòsits

Nom	Capacitat	Coordenades UTM	Referència en Plano	Afec. perill inundacions
El Camí	10400 m ³	719635, 4285626	Ref. 129, Plano 4.4	NO
Les Llometes	6000 m ³	719041, 4287062	Ref. 130, Plano 4.1	NO
Batoi	550 m ³	717688, 4285544	Ref. 167, Plano 4.3	NO
Els Llençols	1150 m ³	717967, 4285903	Ref. 132, Plano 4.3	NO
Sant Antoni	1320 m ³	719464, 4283984	Ref. 133, Plano 4.6	NO
L'Olivar de la Bassa	50 m ³	719752, 4287935	Ref. 134, Plano 4.1	NO
La Font de la Salut	200 m ³	721167, 4286129	Ref. 135, Plano 4	NO
El Preventori	40 m ³	718105, 4286717	Ref. 136, Plano 4.3	NO

Pous

Nom	Caudal	Coordenades UTM	Referència en Plano	Afec. perill inundacions
Pou Molinar 1	220 l/s	720480, 4284180	Ref. 137, Plano 4.6	SI P1. Freqüència alta (25 anys) i calat Alt (>0.8 m)
Pou Molinar 2	140 l/s	720489, 4284236	Ref. 138, Plano 4.6	SI P4. Freqüència mitjana (100 anys) calat baix (<0.8 m)

Pou Molinar 3	Fora de Servei	720499, 4284318	Ref. 139, Plano 4.6	SI P1. Freqüència alta (25 anys) i calat Alt (>0.8 m)
Manantial del Molinar	160 l/s	720498, 4284272	Ref. 140, Plano 4.6	SI P4. Freqüència mitjana (100 anys) calat baix (<0.8 m)
Pou de Barxell	162 l/s	714510, 4287544	Ref. 141, Plano 4.7	NO
Manatial del Xorrador	20 l/s	718667, 4287378	Ref. 142, Plano 4.1	NO

2.4.3. Xarxa de sanejament

El titular de la xarxa és l'Ajuntament, tenint contractada a l'empresa Aqualia per al seu manteniment. Els telèfons de contacte estan reflectits en l'Annex II.

No es disposa de xarxa separativa, ni de depòsits de tempesta.

2.4.4. Depuradora

La depuradora del municipi està situada en: Partida els Algars, núm. 67 – Cocentaina. Accés per N-340, Km 798,05. Està situada al costat del Riu Serpis fora del terme municipal d'Alcoi.

És propietat de la Generalitat Valenciana a través de l'empresa pública EPSAR i actualment l'explotació és de FACSA.

No es disposa de més dades al no dependre de l'Ajuntament ni estar en el seu terme municipal, encara que cal indicar que SI que està en zona de risc per inundació.

EDAR	Localització	Afectació per la perillositat d'inundacions (SI/NO)
EDAR Alcoi	Algars (T.M. Cocentaina)	SI

2.4.5. Hidrants

Existeixen moltíssims hidrants i boques de reg en el nucli urbà, tots ells dependents de la xarxa d'aigua potable i per tant el seu manteniment correspon a l'empresa concessionària del servei Aqualia, S.A.

A la urbanitzacions també existeix una xarxa d'hidrants, però són propietat de la comunitat de propietaris i el seu manteniment s'encarreguen ells o empreses contractades pels propietaris.

Número	Tipus	Diàmetre de boca	Coordenades UTM		Plano num.
			X	Y	
1	Enterrat	70 mm	720985,983	4287563,866	4.2
2	Enterrat	70 mm	720412,134	4287223,66	4.2
3	Enterrat	70 mm	721144,23	4287979,815	4.2
4	Enterrat	70 mm	721144,23	4287983,205	4.2
5	Enterrat	70 mm	721210,621	4287687,719	4.2
6	Enterrat	70 mm	721045,973	4287367,647	4.2
7	Enterrat	70 mm	719639,34	4287173,974	4.1
8	Enterrat	70 mm	720012,504	4285434,989	4.4
9	Enterrat	70 mm	719424,219	4286697,728	4.3
10	Enterrat	70 mm	719679,684	4287069,154	4.1
11	Enterrat	70 mm	720381,546	4287974,324	4.2
12	Enterrat	70 mm	720335,966	4287890,986	4.2
13	Enterrat	70 mm	720126,658	4287692,639	4.2
14	Enterrat	70 mm	719888,9	4287436,383	4.2
15	Enterrat	70 mm	719128,948	4286636,695	4.3
16	Enterrat	70 mm	720805,542	4288118,928	4.2
17	Enterrat	70 mm	720951,506	4288104,24	4.2
18	Enterrat	70 mm	721017,688	4288000,954	4.2
19	Enterrat	70 mm	719227,945	4286863,035	4.1
20	Enterrat	70 mm	719325,721	4286470,077	4.3
21	Enterrat	70 mm	719439,809	4286611,891	4.3
22	Enterrat	70 mm	718965,258	4286442,534	4.3
23	Enterrat	70 mm	721269,815	4288120,087	4.2
24	Enterrat	70 mm	721254,895	4288064,949	4.2
25	Enterrat	70 mm	721156,315	4288085,2	4.2
26	Enterrat	70 mm	721337,823	4287826,25	4.2
27	Enterrat	70 mm	721040,519	4288181,663	4.2
28	Enterrat	70 mm	721102,972	4288204,185	4.2
29	Enterrat	70 mm	721090,07	4288137,784	4.2
30	Enterrat	70 mm	721172,553	4288147,486	4.2
31	Enterrat	70 mm	720028,21	4287471,069	4.2
32	Enterrat	70 mm	720450,003	4287519,161	4.2
33	Enterrat	70 mm	720295,706	4287812,363	4.2
34	Enterrat	70 mm	720361,716	4287757,193	4.2
35	Enterrat	70 mm	720558,532	4287550,398	4.2
36	Enterrat	70 mm	720722,403	4287425,24	4.2
37	Enterrat	70 mm	720597,259	4287538,348	4.2
38	Enterrat	70 mm	720021,445	4287326,878	4.2
39	Enterrat	70 mm	719702,802	4286443,699	4.4
40	Enterrat	70 mm	719658,717	4286417,455	4.4
41	Enterrat	70 mm	718935,734	4285959,821	4.3
42	Enterrat	70 mm	719711,652	4285331,444	4.4
43	Enterrat	70 mm	719927,423	4285450,071	4.4
44	Enterrat	70 mm	719663,876	4284993,607	4.6
45	Enterrat	70 mm	719801,411	4284818,69	4.6
46	Enterrat	70 mm	720215,606	4287020,367	4.2
47	Enterrat	70 mm	720150,508	4287067,363	4.2
48	Enterrat	70 mm	720408,013	4287061,355	4.2
49	Enterrat	70 mm	720320,745	4287296,461	4.2
50	Enterrat	70 mm	720049,244	4287270,087	4.2

51	Enterrat	70 mm	719974,284	4287232,899	4.2
52	Enterrat	70 mm	720029,957	4287042,756	4.2
53	Enterrat	70 mm	720273,978	4287093,227	4.2
54	Enterrat	70 mm	720582,125	4287376,864	4.2
55	Enterrat	70 mm	720480,012	4287456,59	4.2
56	Enterrat	70 mm	720319,455	4287413,327	4.2
57	Enterrat	70 mm	720497,118	4287273,009	4.2
58	Enterrat	70 mm	720120,445	4287242,427	4.2
59	Enterrat	70 mm	720200,445	4287258,083	4.2
60	Enterrat	70 mm	720399,297	4287235,522	4.2
61	Enterrat	70 mm	720277,115	4287340,711	4.2
62	Enterrat	70 mm	719758,46	4286606,761	4.4
63	Enterrat	70 mm	719200,038	4286260,006	4.3
64	Enterrat	70 mm	719686,666	4285424,418	4.4
65	Enterrat	70 mm	717947,348	4285421,707	4.3
66	Enterrat	70 mm	719731,407	4286323,455	4.4
67	Enterrat	70 mm	719580,448	4286305,909	4.4
68	Enterrat	70 mm	719819,116	4286346,035	4.4
69	Enterrat	70 mm	719764,03	4286329,98	4.4
70	Enterrat	70 mm	719698,149	4287325,441	4.1
71	Enterrat	70 mm	718940,326	4286779,186	4.1
72	Enterrat	70 mm	719077,825	4286832,843	4.1
73	Enterrat	70 mm	719020,14	4286843,712	4.1
74	Enterrat	70 mm	718211,354	4285526,983	4.3
75	Enterrat	70 mm	718920,449	4285853,633	4.3
76	Enterrat	70 mm	718359,096	4285458,803	4.3
77	Enterrat	70 mm	718448,016	4285696,453	4.3
78	Enterrat	70 mm	719738,228	4286249,091	4.4
79	Enterrat	70 mm	719514,551	4286339,33	4.4
80	Enterrat	70 mm	719804,148	4285964,738	4.4
81	Enterrat	70 mm	720285,297	4286164,234	4.4
82	Enterrat	70 mm	719656,435	4285948,404	4.4
83	Enterrat	70 mm	719386,094	4286068,785	4.3
84	Enterrat	70 mm	719705,714	4286648,567	4.4
85	Enterrat	70 mm	718238,565	4285099,494	4.5
86	Enterrat	70 mm	720941,924	4287718,365	4.2
87	Enterrat	70 mm	720610,707	4287771,002	4.2
88	Enterrat	70 mm	720628,929	4287670,248	4.2
89	Enterrat	70 mm	720187,767	4286275,24	4.4
90	Enterrat	70 mm	718742,639	4286935,448	4.1
91	Enterrat	70 mm	718689,307	4286576,006	4.3
92	Enterrat	70 mm	719566,722	4286939,482	4.1
93	Enterrat	70 mm	720461,206	4287651,492	4.2
94	Enterrat	70 mm	719167,929	4286251,495	4.3
95	Enterrat	70 mm	719059,805	4286276,601	4.3
96	Enterrat	70 mm	719040,553	4285866,423	4.3
97	Enterrat	70 mm	719052,335	4285799,563	4.3
98	Enterrat	70 mm	718880,083	4285396,827	4.3
99	Enterrat	70 mm	718234,483	4284398,663	4.5
100	Enterrat	70 mm	719746,715	4285475,71	4.4
101	Enterrat	70 mm	719139,222	4286201,73	4.3
102	Enterrat	70 mm	720118,09	4287373,627	4.2
103	Enterrat	70 mm	719727,723	4287450,268	4.1

104	Enterrat	70 mm	720144,721	4287294,644	4.2
105	Enterrat	70 mm	720221,489	4287182,091	4.2
106	Enterrat	70 mm	719119,337	4287155,403	4.1
107	Enterrat	70 mm	721034,613	4287727,37	4.2
108	Enterrat	70 mm	719996,877	4287468,114	4.2
109	Enterrat	70 mm	719723,249	4287146,935	4.1
110	Enterrat	70 mm	719796,914	4287534,951	4.1
111	Enterrat	70 mm	719987,626	4287541,965	4.2
112	Enterrat	70 mm	719869,074	4287294,264	4.2
113	Enterrat	70 mm	718523,573	4285902,67	4.3
114	Enterrat	70 mm	719527,902	4286706,08	4.4
115	Enterrat	70 mm	719552,295	4286669,994	4.4
116	Enterrat	70 mm	720381,459	4288131,012	4.2
117	Enterrat	70 mm	719938,503	4287631,629	4.2
118	Enterrat	70 mm	719971,776	4286600,253	4.4
119	Enterrat	70 mm	720059,212	4286042,766	4.4
120	Enterrat	70 mm	720207,333	4286243,519	4.4
121	Enterrat	70 mm	720446,035	4285926,215	4.4
122	Enterrat	70 mm	719321,555	4285813,95	4.3
123	Enterrat	70 mm	719318,233	4285868,598	4.3
124	Enterrat	70 mm	719676,489	4286016,325	4.4
125	Enterrat	70 mm	719572,121	4286178,119	4.4
126	Enterrat	70 mm	719480,471	4286489,286	4.4
127	Enterrat	70 mm	719333,246	4286393,325	4.3
128	Enterrat	70 mm	719725,472	4286737,514	4.4
129	Enterrat	70 mm	719658,298	4286711,997	4.4
130	Enterrat	70 mm	718948,667	4286946,494	4.1
131	Enterrat	70 mm	719779,855	4286785,68	4.1
132	Enterrat	70 mm	719643,616	4286804,779	4.1
133	Enterrat	70 mm	719596,541	4286667,935	4.4
134	Enterrat	70 mm	719792,673	4284333,93	4.6
135	Enterrat	70 mm	719968,198	4284584,761	4.6
136	Enterrat	70 mm	719667,73	4284596,147	4.6
137	Enterrat	70 mm	719503,398	4284698,074	4.6
138	Enterrat	70 mm	719498,813	4286455,512	4.4
139	Enterrat	70 mm	719328,957	4286321,86	4.3
140	Enterrat	70 mm	719580,097	4284012,618	4.6
141	Enterrat	70 mm	719745,553	4284114,831	4.6
142	Enterrat	70 mm	719964,84	4287729,711	4.2
143	Enterrat	70 mm	718552,727	4287364,128	4.1
144	Enterrat	70 mm	718473,156	4287249,543	4.1
145	Enterrat	70 mm	718416,47	4287021,239	4.1
146	Enterrat	70 mm	720290,991	4287619,709	4.2
147	Enterrat	70 mm	718604,743	4286735,585	4.3
148	Enterrat	70 mm	718755,234	4286746,199	4.3
149	Enterrat	70 mm	718748,544	4286835,699	4.1
150	Enterrat	70 mm	719228,502	4287128,874	4.1
151	Enterrat	70 mm	719119,63	4286993,731	4.1
152	Enterrat	70 mm	719240,705	4287209,77	4.1
153	Enterrat	70 mm	719038,111	4286993,684	4.3
154	Enterrat	70 mm	717929,683	4286645,766	4.3
155	Enterrat	70 mm	718070,99	4286596,96	4.3
156	Enterrat	70 mm	719943,15	4287552,876	4.2

157	Enterrat	70 mm	719581,469	4287644,567	4.1
158	Enterrat	70 mm	719809,878	4286713,244	4.4
159	Enterrat	70 mm	719601,573	4285855,748	4.4
160	Enterrat	70 mm	719579,665	4285970,276	4.4
161	Enterrat	70 mm	720406,84	4286008,223	4.4
162	Enterrat	70 mm	718259,703	4284747,695	4.5
163	Enterrat	70 mm	719667,369	4286364,178	4.4
164	Enterrat	70 mm	719591,944	4286087,393	4.4
165	Enterrat	70 mm	719308,934	4286151,03	4.3
166	Enterrat	70 mm	719702,006	4285580,583	4.4
167	Enterrat	70 mm	717641,177	4285515,846	4.3
168	Enterrat	70 mm	717498,076	4285388,281	4.3
169	Enterrat	70 mm	717536,074	4285352,643	4.3
170	Enterrat	70 mm	720390,793	4286118,409	4.4
171	Enterrat	70 mm	720029,479	4286524,403	4.4
172	Enterrat	70 mm	719479,849	4285874,414	4.4
173	Enterrat	70 mm	719410,701	4285776,28	4.3
174	Enterrat	70 mm	719493,421	4285062,117	4.6
175	Enterrat	70 mm	719643,71	4284919,179	4.6
176	Enterrat	70 mm	718838,62	4285349,577	4.3
177	Enterrat	70 mm	719297,092	4285016,385	4.6
178	Enterrat	70 mm	719850,644	4284516,295	4.6
179	Enterrat	70 mm	719891,239	4284629,732	4.6
180	Enterrat	70 mm	719713,819	4284715,9	4.6
181	Enterrat	70 mm	719892,148	4284652,048	4.6
182	Enterrat	70 mm	718413,814	4284799,771	4.5
183	Enterrat	70 mm	718001,27	4284499,082	4.5
184	Enterrat	70 mm	718041,758	4284715,465	4.5
185	Enterrat	70 mm	718175,567	4284796,7	4.5
186	Enterrat	70 mm	718481,088	4284952,246	4.5
187	Enterrat	70 mm	718606,009	4285101,942	4.5
188	Enterrat	70 mm	718764,114	4285207,831	4.5
189	Enterrat	70 mm	718177,768	4284564,235	4.5
190	Enterrat	70 mm	719649,564	4285817,407	4.4
191	Enterrat	70 mm	719148,901	4285250,741	4.5
192	Enterrat	70 mm	720697,751	4285434,164	4.4
193	Enterrat	70 mm	714520,389	4287541,232	4.7
194	Enterrat	70 mm	718700,522	4286403,853	4.3
195	Enterrat	70 mm	719667,089	4286140,32	4.4
196	Enterrat	70 mm	719738,128	4286188,552	4.4
197	Enterrat	70 mm	719439,528	4286190,789	4.4
198	Enterrat	70 mm	719511,112	4286247,777	4.4
199	Enterrat	70 mm	719427,654	4285740,265	4.3
200	Enterrat	70 mm	719742,173	4285872,954	4.4
201	Enterrat	70 mm	719511,019	4286029,781	4.4
202	Enterrat	70 mm	719743,453	4285971,48	4.4
203	Enterrat	70 mm	719578,248	4286219,053	4.4
204	Enterrat	70 mm	719654,042	4286235,115	4.4
205	Enterrat	70 mm	719790,721	4286647,706	4.4
206	Enterrat	70 mm	720112,424	4286391,991	4.4
207	Enterrat	70 mm	719640,926	4286317,429	4.4
208	Enterrat	70 mm	719331,544	4286016,007	4.3
209	Enterrat	70 mm	719438,338	4286118,171	4.4

210	Enterrat	70 mm	719478,073	4286138,011	4.4
211	Enterrat	70 mm	719735,918	4286941,264	4.1
212	Enterrat	70 mm	719310,468	4285942,206	4.3
213	Enterrat	70 mm	719090,484	4286198,351	4.3
214	Enterrat	70 mm	721037,034	4287501,007	4.2
215	Enterrat	70 mm	719628,538	4287446,219	4.1
216	Enterrat	70 mm	719821,094	4285364,705	4.4
217	Enterrat	70 mm	720811,664	4287923,753	4.2
218	Enterrat	70 mm	719381,309	4287138,494	4.1
219	Enterrat	70 mm	719542,697	4285558,008	4.4
220	Enterrat	70 mm	719428,197	4285526,737	4.4
221	Enterrat	70 mm	719422,18	4285526,793	4.3
222	Enterrat	70 mm	719432,351	4285736,727	4.3
223	Enterrat	70 mm	719303,396	4285426,878	4.3
224	Enterrat	70 mm	719430,623	4285413,056	4.3
225	Enterrat	70 mm	719594,34	4285474,04	4.4
226	Enterrat	70 mm	719670,959	4285483,119	4.4
227	Enterrat	70 mm	718115,021	4284928,067	4.5
228	Enterrat	70 mm	720862,053	4288010,491	4.2
229	Enterrat	70 mm	717806,597	4285365,553	4.3
230	Enterrat	70 mm	719148,824	4285403,043	4.3
231	Enterrat	70 mm	718301,683	4285966,302	4.3
232	Enterrat	70 mm	720152,426	4286923,252	4.2
233	Enterrat	70 mm	720320,678	4286996,109	4.2
234	Enterrat	70 mm	718901,538	4285462,756	4.3
235	Enterrat	70 mm	719525,422	4285637,784	4.4
236	Enterrat	70 mm	719479,215	4284943,119	4.6
237	Enterrat	70 mm	719619,241	4284811,894	4.6
238	Enterrat	70 mm	719584,459	4286391,924	4.4
239	Enterrat	70 mm	718177,637	4286044,828	4.3
240	Enterrat	70 mm	719719,874	4286565,692	4.4
241	Enterrat	70 mm	718943,595	4285156,161	4.5
242	Enterrat	70 mm	720058,547	4285445,051	4.4
243	Enterrat	70 mm	717825,58	4285243,697	4.5
244	Enterrat	70 mm	717948,917	4285124,52	4.5
245	Enterrat	70 mm	718420,278	4286142,311	4.3
246	Enterrat	70 mm	718424,644	4285581,053	4.3
247	Enterrat	70 mm	720114,641	4286374,316	4.4
248	Enterrat	70 mm	720051,181	4286087,122	4.4
249	Enterrat	70 mm	720108,815	4286115,27	4.4
250	Enterrat	70 mm	717906,927	4285344,145	4.3
251	Enterrat	70 mm	718907,512	4286173,624	4.3
252	Enterrat	70 mm	719029,285	4286139,538	4.3
253	Enterrat	70 mm	719097,879	4285968,658	4.3
254	Enterrat	70 mm	718989,701	4286268,62	4.3
255	Enterrat	70 mm	718536,113	4285807,504	4.3
256	Enterrat	70 mm	718726,626	4285747,946	4.3
257	Enterrat	70 mm	718955,003	4285894,514	4.3
258	Enterrat	70 mm	718870,327	4285959,513	4.3
259	Enterrat	70 mm	719954,511	4286572,276	4.4
260	Enterrat	70 mm	719835,485	4287256,523	4.2
261	Enterrat	70 mm	719969,227	4287413,387	4.2
262	Enterrat	70 mm	720094,716	4287557,105	4.2

263	Enterrat	70 mm	718747,711	4285811,01	4.3
264	Enterrat	70 mm	718596,053	4285995,952	4.3
265	Enterrat	70 mm	718507,691	4286096,068	4.3
266	Enterrat	70 mm	718360,425	4285468,524	4.3
267	Enterrat	70 mm	718873,696	4286872,239	4.1
268	Enterrat	70 mm	718653,934	4286537,298	11
269	Enterrat	70 mm	718786,395	4286596,661	4.3
270	Enterrat	70 mm	718809,554	4286694,207	4.3
271	Enterrat	70 mm	720195,998	4287677,281	4.2
272	Enterrat	70 mm	719506,34	4285872,341	4.4
273	Enterrat	70 mm	719523,428	4285939,471	4.4
274	Enterrat	70 mm	719660,546	4286511,277	4.4
275	Enterrat	70 mm	718164,962	4285178,751	4.5
276	Enterrat	70 mm	718051,094	4285195,449	4.5
277	Enterrat	70 mm	717981,588	4285248,268	4.5
278	Enterrat	70 mm	718637,956	4285776,425	4.3
279	Enterrat	70 mm	717457,515	4285180,29	4.5
280	Enterrat	70 mm	717370,065	4285246,082	4.5
281	Enterrat	70 mm	717627,781	4285270,055	4.5
282	Enterrat	70 mm	717649,993	4285402,185	4.3
283	Enterrat	70 mm	719432,064	4287593,931	4.1
284	Enterrat	70 mm	719828,718	4287684,659	4.2
285	Enterrat	70 mm	720260,891	4288020,231	4.2
286	Enterrat	70 mm	720521,378	4287360,484	4.2
287	Enterrat	70 mm	720198,949	4287912,956	4.2
288	Enterrat	70 mm	720457,695	4288161,297	4.2
289	Enterrat	70 mm	719640,549	4287573,012	4.1
290	Enterrat	70 mm	719514,734	4287512,151	4.1
291	Enterrat	70 mm	718914,404	4286667,987	4.3
292	Enterrat	70 mm	719382,942	4285388,957	4.3
293	Enterrat	70 mm	721293,413	4287872,938	4.2
294	Enterrat	70 mm	719369,7	4285220,802	4.6
295	Enterrat	70 mm	719068,867	4286655,315	4.3
296	Enterrat	70 mm	720219,195	4286065,8	4.4
297	Enterrat	70 mm	720229,914	4286161,267	4.4
298	Enterrat	70 mm	719933,453	4284740,754	4.6
299	Enterrat	70 mm	719366,488	4286731,397	4.3
300	Enterrat	70 mm	719157,948	4286462,27	4.3
301	Enterrat	70 mm	719203,186	4286541,543	4.4
302	Enterrat	70 mm	719063,86	4286375,885	4.3
303	Enterrat	70 mm	719008,318	4286514,131	4.3
304	Enterrat	70 mm	719310,81	4286640,012	4.3
305	Enterrat	70 mm	719031,165	4286717,933	4.3
306	Enterrat	70 mm	719341,037	4286593,444	4.3
307	Enterrat	70 mm	719435,5	4287272,717	4.1
308	Enterrat	70 mm	719476,85	4287239,067	4.1
309	Enterrat	70 mm	719009,569	4286087,747	4.3
310	Enterrat	70 mm	719499,828	4286897,56	4.1
311	Enterrat	70 mm	718758,856	4286485,527	4.3
312	Enterrat	70 mm	718833,798	4286415,116	4.3
313	Enterrat	70 mm	719246,634	4286946,039	4.1
314	Enterrat	70 mm	719378,651	4287204,711	4.1
315	Enterrat	70 mm	719198,846	4286733,99	4.3

316	Enterrat	70 mm	718787,518	4286187,581	4.3
317	Enterrat	70 mm	718814,807	4286243,61	4.3
318	Enterrat	70 mm	719333,436	4286789,526	4.1
319	Enterrat	70 mm	719472,535	4287057,071	4.1
320	Enterrat	70 mm	718890,454	4285248,806	4.5
321	Enterrat	70 mm	718669,194	4286189,113	4.3
322	Enterrat	70 mm	719409,824	4286963,058	4.1
323	Enterrat	70 mm	721071,692	4287387,597	4.2
324	Enterrat	70 mm	719792,78	4287415,215	4.1
325	Enterrat	70 mm	718815,02	4287497,93	4.1
326	Enterrat	70 mm	718865,17	4287660,64	4.1
327	Enterrat	70 mm	720219,34	4288419,43	4.2
328	Enterrat	70 mm	720040,24	4288498,16	4.2
329	Enterrat	70 mm	720303,31	4288236,25	4.2
330	Enterrat	70 mm	720281,31	4288322,58	4.2

2.4.6. Recollida de residus

De la recollida dels RSU, de la recollida selectiva i de la neteja viària s'encarrega l'empresa concessionària del servei Foment de Construccions i Contractes, S.A. (FCC,S.A.). Els telèfons de contacte estan reflectits en l'Annex II.

2.4.7. Ecoparc i plantes de gestió de residus

Els abocadors i els ecoparcs que existeixen en el terme municipal són:

Abocador / Ecoparc	Localització	Coordenades	Referència en Plano	Afec. perill inundacions
Ecoparc Alcoi	Av. d'Elx s/n	719353, 4285177	Punt 102 Plano 3.6	NO


No hi ha planta de gestió de residus ni abocador en el terme municipal.

2.4.8. Xarxa elèctrica

La companyia subministradora d'electricitat en el terme és: Iberdrola, S.A.

El terme municipal és travessat per les següents línies d'alta tensió.

- ✕ Línia... FID 4114
- ✕ Línia... FID 4116
- ✕ Línia... FID 4090
- ✕ Línia... FID 4111
- ✕ Línia... FID 4107



2.4.9. Subestacions elèctriques i plantes productores d'energia elèctrica

No hi ha plantes productores d'energia en el terme municipal, si que hi ha dues subestacions elèctriques d'Iberdrola, S.A.

Nom	Coordenades	Referència en Plano	Afec. perill inundacions
Subestació elèctrica Santiago Payá	717.990 – 4.284.472	Punt 98 Plano 3.5	NO
Subestació elèctrica Les Llometes	718.958 – 4.287.279	Punt 97 Plano 3.1	NO

2.4.10. Transformadors

Existeixen molts transformadors de mitjana tensió tant en el nucli urbà, com en el terme municipal.

Els transformadors poden ser propietat de la companyia subministradora, IBERDROLA, S. A., o privada,


No es disposa de les dades de la seua ubicació.

2.4.11. Xarxa de gas

La població disposa de xarxa d'alta i de baixa pressió de gas natural, sent propietat de Naturgy - Gas Natural, S. A., empresa subministradora.

Telèfon d'atenció al client 900 100 251

Telèfon d'avaries 900 408 080



Más detalles en **Anexos IV Cartografía del PTM Planos del 6.0 al 6.17**

Les urbanitzacions i nuclis d'habitatges del terme municipal no disposen de xarxa de gas natural.

2.4.12. Estacions de combustible

Num	Companyia o Nom	Direcció	Telèfon	Plano d'encuadre num.	Afec. perill inundacions
94	Estació de Servei Repsol	Polígon Industrial Cotes Baixes Carrer B, 1B,	965 33 95 13	3.2	NO
90	Gas-expréss	Carrer València, 18	960 07 49 32	3.1	NO
87	Estació de Servei Repsol	Av. Tirant lo Blanc, 4	965 33 66 30	3.1	NO
93	Estació de Servei Repsol	Carrer Oliver, 72	965 52 09 43	3.3	NO
95	Galp - Gasolinera 24 horas	Carrer Alacant, 1	965 54 21 11	3.3	NO
92	Petromax	Carrer Alacant, 58	965 54 10 72	3.3	NO
91	Másoil Alcoy	Carrer Alacant, 62	965 59 95 50	3.4	NO
88	Shell Alcoy	Carrer Alacant, 64	689 36 69 03	3.4	NO
89	Galp - Estació de Servei Alcoi	N-340, Km 131	965 54 29 06	3.6	NO

2.4.13. Instal·lacions de telecomunicacions

Existeixen dues centrals de **TELEFÓNICA, S.A.** :

Nu m	Nom	Direcció	Coordenades	Referència en Plano	Afec. perill inundacions
103	Llometes	Carrer Entença, 18	719.079-4.286.567	3.3	NO
104	Sant Jordi	Carrer Sant Jordi, 3	719.404-4.286.155	3.4	NO

Quant a repetidors de telefonia mòbil, tant a la ciutat, com en el terme existeixen diversos propietat de les operadores Movistar i Vodafone i no es disposa de dades de la seua ubicació.

2.5. Equipaments

En aquest apartat es detallen els diferents serveis bàsics existents en el municipi. La seua situació geogràfica en el terme municipal es detallen en els diferents plans d'enquadrament de cada apartat.

2.5.1. Centres educatius

Num	Tipus	Nom	Direcció	Coordenades UTM	Titularitat	Personal Docent/no docent /alumnes	Telèfon	Plano d'encuadre num	Afec. perill inundacions
15	Institut ESO + Batxiller	Pare Eduard Vitòria	Avda. d'Elx, 15	719.482-4.285.161	Públic	96/9/704	966528115	3.6	NO
16	Institut Batxiller	Andreu Sempere	C/ Isabel la Catòlica, 46	718.898-4.286.877	Públic	53/5/406	965528120	3.3	NO
17	Batxiller + C.I.P.	Cotes Baixes	Pol. Ind. Cotes Baixes, c/C, s/n	720.540-4.288.015	Públic		966528110	3.2	NO
14	C.I.P.FP	Batoi	C/ Societat Unió Musical, 8	717.767-4.285.459	Públic	149/-/1.608	966527660	3.3	NO

26	Infantil + Primària + ESO	La Salle	C/ Barranc del Sinc, 1	719.263-4.287.290	Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle	66/-/776	966540010	3.1	NO
11	Infantil + Primària + ESO + F.P.	Salesianos Juan XXIII	C/ Sant Joan Bosco, 37	720.700-4.287.478	Comunidad Escuelas Salesianas Don Bosco	64/-/593	965332640	3.4	NO
23	Infantil + Primària + ESO	Santa Ana	C/ Isabel II, 5	719.055-4.285.766	Fundación Col. Diocesanos S. Vicente Mártir	31/6/306	965332228	3.4	SI P6. Frecuencia baja (500 años) calado bajo (<0.8 m)
20	Infantil + Primària + ESO + Batxiller	Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús	C/ Arquebisbe Doménech, 19	720.534-4.287.455	Fundación Col. Diocesanos S. Vicente Mártir	54/-/632	608991765 965520616	3.2	NO
25	Infantil + Primària + ESO + Batxiller+ F.P.	San Roque	C/ Espronceda, 1	718.982-4.286.369	Fundación Col. Diocesanos S. Vicente Mártir	122/-/1.197	965331560	3.3	SI Peligrosidad Geomorfológica: Vaguadas y barrancos de fondo plano
19	Infantil + Primària + ESO	José Arnauda	C/ Pare Poveda, 1	719.966-4.287.160	Fundación Colegios Diocesanos S. Vicente Mártir	58/-/664	965330358	3.2	NO
22	Infantil + Primària + ESO	La Presentación - Vedruna	C/ Pintor Casanova, 22	719.763-1.286.440	Fundación Carmelitas Vedruna	63/-/488	965544702	3.4	NO
27	Infantil + Primària + ESO+CFG M	San Vicente de Paul	C/ Miraculosa, s/nº	718.440-4.286.276	Fundación Col. Diocesanos S. Vicente Mártir	58/-/634	965331878	3.3	NO
24	Infantil + Primària + ESO	Salesianos San Vicente Ferrer	Plaza Mossen Josep, 1	719.528-1.285.812	Comunidad Escuelas Salesianas Don Bosco	55/-/609	965540866	3.4	NO
12	C.E.I.P.	Horta Major	C/ Isabel la Catòlica, 57	718.853-4.286.836	Públic	30/4/356	966527570	3.3	NO
11	C.E.I.P.	Miguel Hernández	C/ Santa Teresa Jornet, 2	720.240-1.286.926	Públic	57/-/373	966527565	3.2	NO
10	C.E.I.P.	El Romeral	C/ Mestre José Ribera Montes, 10	718.418-1.286.080	Públic	58/-/564	966527820	3.3	NO
13	C.E.I.P.	Sant Vicent	C/ Sant Vicent Ferrer, 50	719.802-1.285.434	Públic	40/-/280	966527825	3.6	NO
8	C.I.P.FP	Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy	C/ Barranc de Na Lloba, s/nº	719.487-1.286.252	Públic	94/-/775	965533675	3.4	NO
7	Música	Conservatori de Música i Dança Joan Cantó	C/ Juan Cantó, 2	719.434-4.285.997	Públic	30/3/345 (música 230 danza 115)	965541128	3.4	NO
18	Educació Especial	Tomás Llácer	C/ Periòdic Ciudad, 4	719.062-1.286.976	Públic	20/14/51	966527830	3.3	NO

9	Idiomes	Escola Oficial de Idiomes d'Alcoi	Avda. Andalusia, 2	720.115-1.287.014	Públic	21/-/950	965533660	3.2	NO
105	Grau de Magisteri	Universitat d'Alacant– Campus d'Alcoi	C/ Sant Francesc, 9 (edifici Càmbra de Comerç i Indústria d'Alcoi)	719.657-4.286.193	Públic	10/-/170	965946344	3.4	NO
28	Estudis de grau, màster i post-grau	Universitat Politècnica de València- Campus d'Alcoi	Plaça Ferrándiz y Carbonell, s/nº	719.504-4.285.910	Públic	300/-/2.500	966528400	3.4	NO

2.5.2. Equipaments esportius

Num	Tipus	Nom	Direcció	Telèfon	Coordenades	Titularitat	Plano d'encuadre num	Afec. perill inundacions
77	Pavellons coberts	Polideportiu Municipal Francisco Laporta	Carretera Font Roja, s/num	965540756	719.874-4.284.340	Municipal	3.6	NO
80	Pavellons coberts	Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre	C/Juan Gil-Albert,6	966295909	719.728-4.287.088	Municipal	3.1	NO
128	Pista esportiva	Piscina Municipal de Batoi	C/ Montdúber, 16	965537109	717.968-4.285.185	Municipal	3.5	NO
84	Locals i Pista esportiva	Piscina Municipal José Trenzano	C/ Barranc del Cinc, 14	965537109	719.149-4.287.373	Municipal	3.1	NO
78	Pista esportiva	Polideportiu Mpal. de Caramanxel	Avda. Hispanitat, 10	965521304	720.210-4.287.325	Municipal	3.2	NO
83	Pavellon cobert	UPV – Campus d'Alcoi	C/ Alarcón, s/nº	966528400	719.398-4.285.862	Públic	3.3	NO
26	Pavellon cobert	Col·legi La Salle	C/Patín Alcodiam Salesiano, s/nº	966540010	719.153-4.287.262	Privat	3.1	NO
81	Pavellon cobert	Col·legi Sant Vicent de Paul	C/ Camí Caseta Madrid, s/nº	965331878	718.401-4.286,183	Privat	3.3	NO
82	Pavellon cobert	I.E.S. Cotes Baixes	Pol. Indus. Cotes Baixes c/C, s/nº	966528110	720.567-4.287.997	Generalitat	3.2	NO
79	Camp futbol professional	Camp de futbol El Collao	C/ Oliver, s/nº	966522065	718.298-4.285.538	Municipal	3.3	NO

2.5.3. Centres sanitaris

Num	Tipus / Nom	Direcció	Telèfon	Titularitat	Coordenades	Capacitat (num de usuaris)	Plano d'encuadre num	Afec. perill inundacions
6	Hospital Verge dels Liris	C/ Alcalde Fc. Boronat, 1	965537400	Públic	720.405-4.287.182	304 llits 8 quiròfans Urgències 24 h	3.2	NO
4	Centre de Salut La Plaça de Dins	Plaça d'Espanya, 2	966527750	Públic	719.740-4.286.302	-----	3.4	NO
5	Centre de Salut La Bassa	C/ Lluís Vives, 16	966528750	Públic	720.073-4.287.396	-----	3.2	NO
2	C d'Especialitats La Fàbrica	C/ Alcoleja, 3-4	965937750 965967765	Públic	719.054-4.286.129	-----	3.4	NO
3	Centre de Salut Pública	Avda. Alameda Camilo Sexto, 41	966528000	Públic	719.207-4.286.543	-----	3.3	NO
144	Hospital IMED San Jorge	C/ Oliver, 55	965330400	Privat	718.635-4.285.695	20 llits 2 quiròfans Urgències 24 h	3.3	NO
161	Policlínica IMED Alcoi	Pol. Ind. Cotes Baixes calle B, 1	965504440	Privat	720.567-4.287.825	-----	3.2	NO
162	Clínica Mariola	C/ Bisbe Orberá, 12	965545222	Privat	719.320-4.286.155	-----	3.4	NO
168	Tanatorio Alcoi	C/ Sant Vicent Ferrer, 14	965545763	Privat	719.762-4.285.614	-----	3.4	NO
170	Tanatorio San Jorge	C/ Rois de Corella, 12	965545763	Privat	720.681-4.287.447	-----	3.2	NO
171	Tanatorio SERVISA	R. Laliga Pérez, 11	966521361	Privat	720.679-4.287.396	-----	3.2	NO

2.5.4. Centres sociosanitaris i assistencials

Num	Tipus / Nom	Direcció	Telèfon	Titularitat	Coordenades	Capacitat (num de usuaris)	Plano num	Afec. perill inundacions
64	Asilo Hogar de Ancianos San José	Carrer Santa Teresa Jornet, 2	965 52 01 16	Privat	720.391-4.286.997	173 places	3.2	NO
143	Residència 3ª Edat Pintor Sala	Carrer Bisbe Orberá, 2	965 54 36 77	Generalitat	719.358-4.286.248	160 places	3.4	NO
163	Domus Vi Alcoi – Residència 3ª Edat	Carrer Nofre Jordà, 21 bis	965 33 46 84	Privat/ concertat	718.855-4.285.885	159 places	3.3	NO
85	Residència Asistida 3ª Edat Mariola	Partida Horta Major, 11	965 33 01 08	Generalitat	718.114-4.286.584	60 places	3.3	NO
86	Centre de respir Solroja per a persones amb Alzheimer i altres demències	Partida Riquer Baix, 6	966 52 30 56 618 71 45 97	Privat (dependent de l'Associació d'Alzheimer d'Alcoi)	717.989-4.286.397	18 places residència	3.3	NO
101	Associació Familiars i Amics de Malalts d'Alzheimer d'Alcoi Centre de dia	Carrer Encaro, 14	965 54 59 97	Privat (dependent de l'Associació d'Alzheimer d'Alcoi)	719.880-4.285.400	40 places	3.4	NO
18	Centre d'Educació Especial Tomás Llácer	C/ Periódico Ciudad, 4	966527830	Generalitat	719.045-4.286.963	59 places	3.3	NO

164	Centre Ocupacional i Residència Gormaget per a persones amb discapacitat intel·lectual	Partida Cotes Altes, 27	965522000	Privat (dependent de l'Associació ASPROMIN)	719.859-4.288.558	Centre ocupacional 65 places Centre dia 20 places Residència 40 places	3	NO
145	Centre Específic Malalts Mentals d'Alcoi	Carrer Barranquet de Soler, 10		Generalitat	718.563-4.286.385	40 places	3.3	SI Perillositat Geomorfològica: Tàlvegs i barrancs de fons pla
84	Residència d'Acol·liment Gral. de xiquets/tes i adolescents El Teix	Avinguda La Alameda, 56	966909490	Generalitat	719.374-4.286.671	24 places	5.4	NO

SERVEI D'ASSISTÈNCIA SOCIAL MUNICIPAL							
Num	Nom	Direcció	Telèfon	Coordenades	Personal	Plano d'encuadre num.	Afec. perill inundacions
174	Serveis Socials UTS01	C/ Camí, 40, portal 6, baixos	965537124	719.569-4.285.731	4 Psicòlegs 17 Treball. Socials 6 Educadors 1 Tècnic animació sociocultural 2 Tècnics inser. social 2 Promotors igualtat 10 Auxiliars de llar 8 administratius 2 assessors jurídics 2 conserges	3.4	NO
159	Serveis Socials UTS02	Av. d'Andalusia 13 - Centre Social de la Zona Nord	965537129	720.225-4.287.027		3.2	NO
167	Serveis Socials UTS03	C/Oliver, 17	965537126	718.963-.285.872		3.3	NO
1	Agència AMICS	C/ Roís De Corella, 2 - edifici de "Cruz Roja"	965332240	720.518-4.287.284		3.2	NO

2.5.5. Equipaments culturals

Num	Tipus/Nom	Direcció	Telèfon	Titularitat	Coordenades	Aforo	Plano d'encuadre num	Afec. perill inundacions
146	Casa de la Cultura-Biblioteca Central	Avd. Pais Valencià, 1	965537143	Municipal	700.000-4.200.000	-----	3.4	NO
147	IVAM – CADA (Centre d'Art Contemporani d'Alcoi)	Carrer Rigobert Albors, 8	965537142	Fundació CAM – IVAM - Municipal	719.509-4.285.977	-----	3.4	NO
148	Teatre Calderón	Plaça d'Espanya, 14	965549932	Municipal	719.790-4.286.319	750	3.4	NO
149	Teatre Principal	C/ Sant Tomàs, 5	965541449	Municipal	719.688-4.286.316	285	3.4	NO
150	Sala d'exposicions capella antic Asil de San José	C/ El Camí, 42	965537142	Municipal	719.546-4.285.729	-----	3.4	NO
151	Centre d'Interpretació Turística d'Alcoi Explora	C/ Els Tints, 6	965537203	Municipal	719.434-4.286.485	-----	3.4	SI P6. Freqüència baixa (500 anys) calat baix (<0.8 m)

152	Museu Arqueològic Camilo Vicedo Moltó	Placeta El Carbó, s/nº	965537144	Municipal	719.689-4.286.560	-----	3.4	NO
153	MUBOMA – Museu del Consorci Provincial de Bombers d'Alacant	C/ Alcassares, 64	965544418	Diputació	719.872-4.286.880	-----	3.4	SI P6. Freqüència baixa (500 anys) calat baix (<0.8 m)
154	Museu Alcoià de la Festa (Casal de Sant Jordi)	C/ Sant Miquel, 60	965540580	Privat	719.744-4.286.576	-----	3.4	NO
155	Sala d'exposicions de la Llotja de Sant Jordi	Plaça d'Espanya, s/nº	965537155	Municipal	719.750-4.286.290	100	3.4	NO
2	Museu Casal del Nadal (antiga església de la Mare de Deu)	Pl. Mare de Deu, 2	965537155	Municipal	719.735-4.286.908	-----	5.4	NO
157	Espai Àgora – Centre Cívic	Pl. Ramón y Cajal, 6	965537150	Municipal	719.687-4.285.978	330	3.4	NO
158	Biblioteca Uxola	Pl. Enric Valor, s/nº	965537156	Municipal	718.831-4.286.454	-----	3.3	NO
159	Centre Social Zona Nord - Biblioteca	Avda, Andalusia, 13	965537159	Municipal	720.212-4.287.191	-----	3.2	NO
160	Centre Cervantes Jove	C/Els Alçamora, 44	965537138	Municipal	719.177-4.285.962	-----	3.4	NO

2.5.6. Equipaments comercials i d'oci

Num	Tipus/Nom	Direcció	Telèfon	Titularitat	Coordenades	Aforo	Plano d'encuadre num	Afec. perill inundacions
127	Centre Comercial Alçamora	C/ Els Alçamora, 44	966526480	Privat	719.093-4.286.237	5.900	3.4	NO

2.5.7. Equipaments turístics i hostalers

Num	Tipus/Nom	Direcció	Telèfon	Coordenades	Capacitat	Plano d'encuadre num	Afec. perill inundacions
65	HOTEL RECONQUISTA	Avd Pont de Sant Jordi, 1	965330900	719.460-4.286.641	98 Habitacions	3.4	NO
66	HOTEL SERCOTEL	Carrer Colon, 1	965333606	719.084-4.286.274	84 Habitacions	3.3	NO
67	HOSTAL SAVOY	Carrer Casablanca, 9	965547272	719.869-4.286.203	29 Habitacions	3.4	NO
68	HOTEL RURAL LA MOTA	Partida Salterres, 21	966540370	716.781-4.283.645	12 Habitacions	3	NO
76	APARTAMENTS CASA TIMOTEO	Carrer Pintor Casanova, 18	695521924	719.756-4.286.403	7 Apartaments	3.4	NO
69	CASA SEVERINA	Carrer Casablanca, 26	965547272	719.866-4.286.199	1 Apartament	3.4	NO
70	CASA RURAL BONS AIRES	Parc Natural Font Roja Partida Llacunes, 6	660666768	714.924-4.283.950	4 Habitacions	3	NO
71	CASA RURAL MASIA SAFRANERA	Partida Les Llacunes, 15	639681717	713.098-4.283.449	15 Habitacions	3	NO
172	CASA RURAL EL PARE SANT	Partida Les Llacunes, 11	636480233	713.750-4.284.198	10 Habitacions	3	NO
173	ALBERG EL BARADELLO DE MOIA	Partida Riquer Baix, 7	634410092	717.435-4.286.512	10 Habitacions	3	NO
169	RESIDENCIAL ALCOI	C/ Sant Joan de Ribera, 70	617661920	720.308-4.286.073	24 Apartaments	3.4	NO

2.5.8. Centres i edificis de caràcter religiós

Nu m	Tipus	Nom	Direcció	Telèfon	Coordenades	Plano num	Afec. perill inundacions
109	Església catòlica	Sant Maure i Sant Francesc	Plaza Ramón y Cajal, 5	965543957	719.702 – 4.286.002	3.4	NO
110	Església catòlica	Santa Maria	Plaza de España, 4	965541197	719.730 – 4.286.382	3.4	NO
111	Església catòlica	Sant Jordi	C/ Santo Tomás, 10	965541197	719.651 – 4.286.440	3.4	NO
112	Església catòlica	Sant Roc i Sant Sebastià	C/ Espronceda, 1	676646443	719.022 – 4.286.400	3.3	NO
113	Església catòlica	Santa Rosa	C/ Juan de Juanes, 16	865526083	718.694 – 4.285.926	3.3	NO
114	Església catòlica	Sant Josep Obrer	C/ Castellar, 12	-----	718.762 – 4.285.127	3.5	NO
115	Església catòlica	Diví Mestre	C/ Ingeniero Cort Merita, 6	965540910	720.103 – 4.286.365	3.4	NO
116	Església catòlica	Maria Auxiliadora	Plaza Mossén Josep, 1	965540866	719.493 – 4.285.826	3.4	NO
117	Església catòlica	Sagrat Cor de Jesús	C/ Caramanchel, s/nº	965331138	719.884 – 4.287.166	3.2	NO
118	Església catòlica	Sant Joan de Ribera	C/ San Juan Bosco, 35	966521718	720.683 – 4.287.527	3.2	NO
119	Església catòlica	El Salvador	C/ Na Saurina d'Entença, 78	965336867	719.399 – 4.286.940	3.1	NO
120	Convent catº.	El Sant Sepulcre	C/ Sant Blai, s/nº	-----	719.681 – 4.286.410	3.4	NO
121	Adventista	Església Adventista del Séptimo Día	C/ Filà Cordón, 11	917377737	719.887 – 4.287.731	3.2	NO
122	Evangelista	Església Evangelista Monte Sión	C/ Cronista Vicedo, 10	965525293	718.724 – 4.286.347	3.3	NO
123	Testimonis de Jehová	Saló del Regne de Testimonis de Jehová	C/ Filà Cordón, 8	-----	719.527 – 4.287.599	3.2	NO
124	Musulmán	Mesquita AlQuds	Plaça Benissaidó, 2	-----	719.831 – 4.287.155	3.2	NO
122	Mormón	Església de los Santos de los Últimos Días	C/ Azorín, s/nº	965331183	718.635 – 4.286.488	3.3	NO
126	Evangelista	Església Evangélica Cristo Vive	C/ Músico Carbonell, 10	865687283	719.620 – 4.285.370	3.4	NO

2.5.9. Monuments

Num	Nom	Direcció	Nivell de protecció	Codi	Propietat/ Us Actual	Coordena-des	Època contruc.	Plano d' encua-dre num	Afec. perill inundacions
1	Museu Arqueològic Camil Visedo	C/ Sant Miquel, 15-17	I-A	03.27.009-003	Públic/ Museu	719.690-4.286.551	1572	5.4	NO
2	Esglesia de la Mare de Deu dels Desamparats	Placeta Mare de Deu, 1	Protec. Integral-II	03.27.009-037	Públic/ Museu	719.733-4.286.606	1852	5.4	NO
3	Escoles - Antic Hospital Civil	Placeta Mare de Deu, 2	Protec. Estructural-III	-----	Públic/ Jutjats	719.764-4.286.635	1787	5.4	NO
4	Casal de Sant Jordi - Museu de Festes	C/ Sant Miquel, 62	Protec. Integral-II	-----	Privat/ Museu	719.737-4.286.570	S. XVIII	5.4	NO
5	Casa Palau	C/ Sant Miquel, 60	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ Museu	719.745-4.286.577	S. XVIII	5.4	NO
6	Edifici de vivendes	C/ Pintor Casanova, 20	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ Vivendes	719.752-4.286.408	1908	5.4	NO
7	Edifici de vivendes	Plaça d'Espanya, 7	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ Vivendes	719.769-4.286.337	1880	5.4	NO

8	Església Parròquia de Santa Maria	Plaça d'Espanya, 4	Protec. Estructural-III	03.27.009-009	Privat/ Esglesia	719.730-4.286.383	1940 - 1955	5.4	NO
9	Església del Sant Sepulcre	C/ Sant Blai, 4	I-B	03.27.009-010	Privat/ Esglesia	719.680-4.286.410	1596 - 1598	5.4	NO
10	Església de Sant Jordi	C/ Sant Tomàs, 10	Protec. Integral-II	03.27.009-017	Privat/ Esglesia	719.651-4.286.439	S. XIII ; 1651; 1721; 1858-62;1913-25	5.4	NO
11	Edifici d'habitatges amb baix comercial	C/ Sant Tomàs, 23	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.655-4.286.380	1926	5.4	NO
12	Torre i Arc de Sant Roc o de Riquer	C/ Sant Roc	I-B	03.27.009-075	Pública	719.548-4.286.418	S. XIV o S. XV	5.4	NO
13	Pont dels Tints	Riu Barxell	Protec. Estructural-III	-----	Via Pública	719.441-4.286.412	S. XVIII	5.4	SI P6.Freqüència baixa (500 anys) calat baix (<0.8 m)
14	Viaducte Sant Jordi sota el riu Barxell "Pont Nou"	C/ Sant Tomàs	Protec. Integral-II	-----	Via Pública	719.565-4.286.511	1925-1931	5.4	SI P6.Freqüència baixa (500 anys) calat baix (<0.8 m)
15	Pont de Buidaoli	C/ Buidaoli	Protec. Estructural-III	-----	Via Pública	719.597-4.286.562	1827 - 1830	5.4	SI P6.Freqüència baixa (500 anys) calat baix (<0.8 m)
16	Pont de Horta Major	Riu Barxell	Protec. Estructural-III	-----	Via Pública	719.281-4.286.088	S. XVIII	5.4	SI P6.Freqüència baixa (500 anys) calat baix (<0.8 m)
17	Pont d'Alcassares o de Cocentaina	C/ Alcassares	Protec. Estructural-III	-----	Via Pública	719.817-4.286.842	1780	5.2	SI P6.Freqüència baixa (500 anys) calat baix (<0.8 m)
18	Pont del Casidenyo o de Peralta	C/ Fàbrica d'Escaló	Protec. Estructural-III	-----	Via Pública	719.966-4.286.866	1790	5.2	SI P1.Freqüència alta (25 anys) calat Alt (>0.8 m)
19	Pont de Penàguila	C/ Tossals i Molins – C/ Caragol	Protec. Estructural-III	-----	Via Pública	719.920-4.286.464	1780	5.4	SI P1.Freqüència alta (25 anys) calat Alt (>0.8 m)
20	Casa Consistorial	Plaça d'Espanya, 1	Protec. Integral-II	-----	Públic/ Ajuntament	719.731-4.286.269	1846 - 1863	5.4	NO
21	Plaça Mayor	Plaça Mayor	I-B	-----	Via Pública	719.695-4.286.288	1841; 1857	5.4	NO
22	Teatre Principal	C/ Sant Tomàs, 7	Protec. Estructural-III	-----	Públic/ Teatre	719.700-4.286.320	1838; 1880	5.4	NO

23	Teatre Calderón	Plaça d'Espanya, 14	Protec. Estructural-III	-----	Públic/ Teatre	719.820-4.286.323	1913	5.4	NO
24	Edifici d'habitatges amb baix comercial	Plaça d'Espanya, 15	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.785-4.286.298	1887: ampl. 1903	5.4	NO
25	Antiga posada o Hostal de la Vídua	C/ Gonçal Barrachina, 3	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.810-4.286.267	S. XVIII – S. XIX	5.4	NO
26	Viaducte de Canalejas	C/ Gonçal Barrachina	Protec. Integral-II	-----	Via Pública	719.961-4.286.320	1901-1907	5.4	SI P1.Freqüència alta (25 anys) calat Alt (>0.8 m)
27	La Unió Alcoiana - Antic parc de bombers	C/ Gonçal Barrachina, 8	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ Oficines	719.845-4.286.260	1914 - 1915	5.4	NO
28	Antic Escorxador i Alhóndiga o Almudín	C/ Casablanca, 3-5	Protec. Estructural-III	-----	Públic/ Comissaria Policia Local	719.856-4.286.226	1837; ampl. 1876	5.4	NO
29	Habitatge Palauet, hui Unió Alcoiana d'Assegurances	Plaça d'Espanya, 21	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ Oficines	719.777-4.286.241	1927 y 1930	5.4	NO
30	Edifici d'habitatges amb baix comercial	C/ Sant Nicolau, 4	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.742-4.286.229	1910-1911	5.4	NO
31	Edifici d'habitatges	C/ Sant Nicolau, 9	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.754-4.286.203	1901 ó 1905	5.4	NO
32	Edifici d'habitatges amb baix comercial	C/ Sant Nicolau, 15	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.754-4.286.175	1908 - 1909	5.4	NO
33	Casa Estudi del pintor Fernando Cabrera	C/ Sant Nicolau, 15, trasera	Protec. Integral-II	-----	Privat	719.790-4.286.185	1910	5.4	NO
34	Circul Industrial	C/ Sant Nicolau, 19	Protec. Integral-II	-----	Privat	719.764-4.286.158	1904 (1ª pl.)1909-1911 Fachada	5.4	NO
35	Edifici d'habitatges amb baix comercial	C/ Sant Nicolau, 27	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.754-4.286.132	1903	5.4	NO
36	Edifici d'habitatges	C/ Sant Nicolau, 29	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.756-4.286.126	1908 - 1909	5.4	NO
37	Edifici d'habitatges	C/ Sant Nicolau, 32	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.746-4.286.125	1901	5.4	NO
38	Edifici d'habitatges	C/ Sant Nicolau, 35	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.755-4.286.102	1908	5.4	NO
39	Convent i Església de les Servas de Maria	C/ La Cordeta, 12	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ sense ús	719.869-4.286.069	1918 - Ref. y ampl. 1930	5.4	NO

40	Edifici d'habitatges	C/ Sant Nicolau, 65	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.757-4.286.008	1880	5.4	NO
41	Edifici d'habitatges	Plaça Ramón y Cajal, 2	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.735-4.286.028	1875	5.4	NO
42	Església Parroquial de San Mauro i Sant Francesc	Plaça Ramón y Cajal, 5	Protec. Estructural-III	03.27.009-007	Privat/ Església	719.703-4.286.001	1950	5.4	NO
43	Edifici d'habitatges	C/ Sant Nicolau, 89	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.756-4.285.933	1898	5.4	NO
44	Parc de La Glorieta	Sant Mateu, 5 – P Ramón y Cajal – Sant Nicolau	Protec. Estructural-III	-----	Pública/ Jardí	719.705-4.285.908	1835-58 Reforma 1899 y 1918	5.4	NO
45	Capella de Sant Miquel	C/ Santa Rita, 23	Protec. Integral-II	-----	Privat	719.625-4.286.132	1787-90 Recons.: 1875	5.4	NO
46	Casa de la Bolla - Real Fàbrica de Paños	C/ Santa Rita, 21	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ Oficines	719.634-4.286.137	1787- 90 Reforma: 1890	5.4	NO
47	Edifici d'habitatges	C/ Sant Josep, 26	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.579-4.286.147	1908-10	5.4	NO
48	Edifici d'habitatges	C/ Sant Josep, 24	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.582-4.286.155	1908-10	5.4	NO
49	Edifici d'habitatges	C/ Sant Francesc, 10	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ Oficines	719.582-4.286.155	1881	5.4	NO
50	Edifici d'habitatges	C/ Sant Llorenç, 29	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.628-4.286.220	1880	5.4	NO
51	Casa Cultura - Antic Banc d'Espanya	C/ Pais Valencià, 1	Protec. Integral-II	-----	Pública/ biblioteca	719.567-4.286.197	1923-27	5.4	NO
52	Edifici d'habitatges	C/ Pais Valencià, 10	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.525-4.286.212	1903	5.4	NO
53	Edifici d'habitatges	C/ Pais Valencià, 26	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.492-4.286.175	1905	5.4	NO
54	Edifici d'habitatges	C/ Pais Valencià, 30	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.481-4.286.167	1911-13	5.4	NO
55	Pont de Sant Roc antic	Riu Barxell	Protec. Estructural-III	-----	Via pública	719.190-4.286.070	S. XVIII	5.4	SI P6.Freqüència baixa (500 anys) calat baix (<0.8 m)
56	Edifici d'habitatges	C/ Capellà Belloch, 9	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.357-4.286.177	1911	5.4	NO
57	Antigues Papeleras Reunidas, S.A.	Plaça Pintor Emili Sala, 1	Protec. Estructural-III	-----	Públic/ Oficines	719.396-4.286.191	1930-34	5.4	NO
58	Pont de Cristina	C/ Alzamora	Protec. Estructural-III	-----	Via pública	719.264 -4.285.98	1828-1838	5.4	SI P6.Freqüència baixa (500 anys) calat baix (<0.8 m)
59	Casa Palau de D. Fco. Moltó	C/ Pais Valencià, 31	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.412-4.286.066	1920	5.4	NO
60	Edifici d'habitatges	Plaça Pintor Gisbert, 4	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.520-4.286.115	1880	5.4	NO
61	Edifici d'habitatges	C/ Roger de Llúria, 3	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.548-4.286.089	1875	5.4	NO
62	Palacete Albors	Plaça Pintor Gisbert, 7	Protec. Integral-II	-----	Privat/ Oficines	719.501-4.286.066	1873	5.4	NO

63	Edifici d'habitatges	C/ Joan Cantó, 4	Protec. Integral-II	-----	Pública/ Conservatori Música i Dansa	719.439-4.286.001	1906 - 1908	5.4	NO
64	Edifici d'habitatges	C/ Joan Cantó, 8	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.460-4.285.980	1906	5.4	NO
65	Edifici d'habitatges	C/ Joan Cantó, 10	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.473-4.285.967	1907	5.4	NO
66	Monte de Piedad y Caja de Ahorros	C/ Rigoberto Albors, 8	Protec. Integral-II	-----	Públic/ Oficines/ Museu Art Contem.	719.519-4.285.983	1909	5.4	NO
67	Edifici d'habitatges	C/ Bartolomé J. Gallardo, 6	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.565-4.285.995	1924	5.4	NO
68	Fàbrica Tèxtil-Sociedad Ama. Ferrandiz, S. A.	C/ Bartolomé J. Gallardo, 7	Protec. Estructural-III	-----	Públic/ UPV-Campus d'Alcoi	719.547-4.285.945	1910 - 1916	5.4	NO
69	Fàbrica tèxtil - Manufacturas Carbonell, S.A.	C/ Joan Cantó, 12	Protec. Estructural-III	-----	Públic/ UPV-Campus d'Alcoi	719.595-4.285.934	1910 - 1916	5.4	NO
70	Col·legi dels P.P. Salesianos S. Vicente Ferrer	Plaza Mossen Josep, 1	Protec. Estructural-III	-----	Privada/ Col·legi	719.517-4.285.845	1927	5.4	NO
71	Església de les Germanetes dels Pobres i Ancians Desemparats	C/ El Camí, 44	Protec. Estructural-III	-----	Públic/Sala exposicions	719.547-4.285.727	1891 - 1893	5.4	NO
72	Asil de les Germanetes dels Pobres i Ancians Desemparats	C/ El Camí, 40	Protec. Estructural-III	-----	Públic/ Museu Camilo VI	719.566-4.285.742	1879 - 1880	5.4	NO
73	Depòsit d'Aigües Potables	C/ Sant Vicent Ferrer, 2-A	Protec. Estructural-III	-----	Públic/ sense ús	719.756-4.285.671	1871	5.4	NO
74	Grup Escolar Cervantes antic "Luis Vives"	C/ Alcamora, 1	Protec. Estructural-III	-----	Públic/ Centre Cervantes Jove	719.182-4.285.958	1924 - 1925	5.4	NO
75	Edifici d'Habitatges "El Parc"	C/ Oliver, 17	Protec. Estructural-III	-----	Públic/ Serv. Soc. Santa Rosa	718.964-4.285.868	1908	5.3	NO
76-77	Hospital Civil d'Oliver	C/ Oliver, 22	Protec. Integral-II	-----	Públic/ Privat Residència 3a Edat	718.854-4.285.886	1868 - 1877	5.3	NO
78	Taller magatzem	C/ Alzamora, 17	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.008-4.286.072	1898	5.4	NO
79	Taller de carruatges	C/ Agres, 5	Protec. Estructural-III	-----	Públic/ sense ús	718.948-4.286.134	1909 - 1910	5.3	NO

80	Subestació Hidroelèctrica Española	C/ Colón, 1	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ Hotel	719.065-4.286.240	1910	5.4	NO
81	Pont de Sant Roc sobre el Barranc de Soler	C/ Alssamora	Protec. Estructural-III	-----	Via pública	719.042-4.286.307	1861 - 1862	5.4	SI P6.Freqüència baixa (500 anys) calat baix (<0.8 m)
82	Habitatge Palauet	C/ Mestre Espí, 2	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	718.969-4.286.293	1920	5.3	NO
83	Palauet "La Perla" Casa Vicens	C/ L'Alameda, 4	Protec. Estructural-III	-----	Públic/ Oficines sindicats	719.140-4.286.377	1923; ampl. en 1944	5.4	NO
84	Palauet "Carlos Pérez"	C/ L'Alameda, 56	Protec. Estructural-III	-----	Públic/ Residència - Centre d'Acolliment	719.374-4.286.671	1920	5.4	NO
85	Palauet "Laporta"	C/ Cid, 32	Protec. Estructural-III	-----	Privat/ habitatges	719.279-4.286.696	1924, ampl. en 1940	5.3	NO
86	Pont de la Petxina	C/ L'Alameda	Protec. Estructural-III	-----	Via pública	719.603-4.286.996	1861-63	5.2	NO
87	Escorxador Municipal	C/ Joan Gil-Albert, 2	Protec. Integral-II	-----	Públic/ Complex esportiu	719.728-4.287.087	1911 - 1925	5.2	NO
88	Escoles Industrials	Paseig del Viaducte, 1	Protec. Integral-II	-----	Públic/UPV Campus d'Alcoi	720.069-4.286.416	1923 - 26	5.4	NO
89	Font del Molinar	Carretera Molinar s/n	Protec. Estructural-III	-----	Públic/ Estació Bombament Aigües	720.498-4.284.265	1912	5.5	SI P4.Freqüència mitjana (100 anys) calat baix (<0.8 m)
90	Cementiri Mpal de sant Antoni Abat o Cantagallet	Carretera Font Roja s/n	Protec. Integral-II	-----	Públic/ Cementiri Municipal	719.737-4.284.392	S. XIX	5.5	NO
91	Conjunt fabril del Molinar	Carretera Molinar s/n	I-A	03.27.009-026	Públic/ ruïnes	720.243-4.284.842	1780 1828-29	5.5	SI P6.Freqüència baixa (500 anys) calat baix (<0.8 m)

2.5.10. Ajuntament

Num	Tipus/Nom	Direcció	Telèfon	Coordenades	Via d'accés principal	Horari	Plano d'encadre num	Afec. perill inundacions
96	Casa Consistorial	Plaça d'Espanya, 1 Sant Llorenç, 2 y 6	965537100	719.730-4.286.268	Sant Tomàs – Pl. Espanya	Oficina	3.4	NO

2.5.11. Altres edificis de l'administració local

Num	Tipus/Nom	Direcció	Telèfon	Coordenades	Via d'accés principal	Horari	Plano d'encadre num	Afec. perill inundacions
31	Central Brigada d'Obres	Passeig Ovidi Monllor, 13 dcha.	965594506	720.012-4.286.561	Passeig Ovidi Monllor	Oficina	7.1	NO
31	Central Brigada d'Electricistes	Passeig Ovidi Monllor, 13 izqu.	965594507	720.012-4.286.561	Passeig Ovidi Monllor	Oficina	7.1	NO
32	Central Brigada de Jardins	Parc Municipal La Glorieta, Pl. Ramón y Cajal, s/nº	965594508	719.672-4.285.850	C/ Sant Nicolau	Oficina	7.2	NO
33	Magatzem Obres	C/ Músic Gonçal Blanes, 33	-----	719.712-4.285.400	C/ El Camí	Oficina	7.2	NO
34	Magatzem Ajuntament	C/ El Camí, 75	-----	719.581-4.285.447	C/ El Camí	Oficina	7.2	NO
35	Cementeri Municipal sant Antoni Abat	Ctra. Font Roja, 25	965544382	719.778-4.284.404	CV-797	De 7 a 19 hores	7.2	NO
174	Parc de Vehicles Policia Local	Recinte Firal del Viaducte	965537183	720.386-4.286.230	Passeig Ovidi Monllor	24 hores	3.4	NO

2.5.12. Centres de les forces i cossos de seguretat

Num	Tipus/Nom	Direcció	Telèfon	Coordenades	Via d'accés principal	Horari	Plano d'encadre num	Afec. perill inundacions
108	Jutjats	Pl. Mare de Deu, 1	966526743	719.766-4.286.638	Per Pintor Casanova i c/ S. Miquel	Oficina + Jutge de guàrdia 24 hores	3.4	NO
72	Comissaria Policia Local	C/ Casablanca, 5-7	965537145 965537146	719.855-4.286.231	C/ Gonçal Barrachina	24 hores	3.4	NO
73	Comissaria CNP	C/ Perú, 10	965330428	718.883-4.286.528	Per C/ Espronceda	24 hores	3.3	NO
74	Comissaria CNP-Documents	Placeta Les Xiques, s/nº	966972263	719.540-4.286.313	Per C/ Sant Llorenç	Oficina	3.4	NO
75	Caserna de la Guàrdia Civil (sol Destacament Trànsit i Seprona)	Avda Juan Gil-Albert, 8	965521290	719.759-4.287.157	Per C/ València	Sense atenció al públic	3.2	NO

2.5.13. Centres dels serveis d'intervenció

Num	Tipus/Nom	Direcció	Telèfon	Coordenades	Via d'accés principal	Horari	Plano d'encadre num	Afec. perill inundacions
106	Parc de Bombers de la Muntanya	Partida Gormaig, 114 COCENTAINA	112 965675697	721.100-4.288.786	Per antiga CN-340 pK 798	24 hores	3	NO
107	Parc Bombers Forestals	Políg. Ind. Beniata C/ Filà Vets, 9 ALCOI	112	719.815-4.284.636	Ctra. Font Roja CV-797	De 11 a 19 hores	3.6	NO

3.

Anàlisi del risc

3.1. Descripció de les conques i subconques hidrogràfiques del municipi

A continuació, es descriuen les diferents conques i subconques hidrogràfiques en els quals s'estructuren els diferents llits i cursos fluvials del terme municipal.


El municipi d'Alcoi i la seua xarxa hidrogràfica pertanyen a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, com a entitat administrativa. El llit principal del municipi d'Alcoi és el Riu Serpis, el qual dona nom a la conca hidrogràfica. Aquest riu naix als peus del Carrascal de la Font Roja i desemboca a Gandia (València) aconseguint una longitud de 74,50 km.

La conca hidrogràfica del Serpis se situa en la zona centre meridional de la demarcació hidrogràfica del Xúquer, amb una superfície de 984,73 Km². Els principals afluents del riu Serpis són els rius Barchell i Bernisa, pel seu marge esquerre; i el riu Vassesta i el Barranc de l'Encantada pel seu marge dret. En el terme municipal d'Alcoi apareixen múltiples subconques, vinculades a barrancs i xicotets llits que es desenvolupen en els relleus existents en el municipi. Es tracta d'una conca eminentment pluvial amb màxims a la primavera i mínims a l'estiu amb un mínim generalitzat el mes d'agost. En els mesos de tardor, es registren les majors avingudes. Respecte als cabals del riu Serpis, en l'estació d'aforament de L'Orxa s'ha registrat els següents valors:

- ✖ **Q mitjà= 2,63 m³/s**
- ✖ **Q màxim mitjà= 7,03 m³/s**
- ✖ **Q mínim mitjà= 0,19 m³/s**

Entre aquestes subconques es poden assenyalar conques amb major entitat, com les del riu Barxell o Riquer, riu Molinar, riu Polop i altres menors com són les dels barrancs (Taguenga, Canalic, Vista Bella, del Bou, Vilanova, Serra, de Baldis, etc.) i la del rierol de la Sarga o el del Regall.


Cal esmentar el context hidrològic en el qual se situa la conca hidrogràfica del Serpis. A l'entorn d'aquesta conca es troben unes altres de gran entitat com la conca del Vinalopó, del Monegre, Barchel, Penaguila i La Torre.



En el municipi podem trobar els següents rius i barrancs susceptibles a generar perillositat per inundació en el terme municipal:

- ✕ Rierol de la Sarga
- ✕ Rierol del Regall
- ✕ Barranc de Baldós
- ✕ Barranc de Capenal
- ✕ Barranc de la Batalla
- ✕ Barranc de la Cova Foradada
- ✕ Barranc de la Foyela Fumà
- ✕ Barranc de la Serra
- ✕ Barranc de l'Aigüeta Amarga
- ✕ Barranc de l'Ermitea
- ✕ Barranc de l'Infern
- ✕ Barranc de Pardines
- ✕ Barranc de Santa Maria
- ✕ Barranc de Tassa
- ✕ Barranc del Bou
- ✕ Barranc del Cuquet
- ✕ Barranc del Merlanxero


- ✕ Barranc del Troncal
- ✕ Barranc Fons o de la Mina
- ✕ Barranc de Vista Bella
- ✕ Barranc Taguenga
- ✕ Barranquet de Soler
- ✕ Riu Barxell o Riquer
- ✕ Riu del Molinar
- ✕ Riu Polop
- ✕ Riu Serpis




En el límit oest del municipi té l'origen el Barranc del Troncal, el qual rep aigües del Collado, El Troncal, Sotarroni i L'Alt de Llacunes, mitjançant barrancs menors com el de Calvo, Xirillen, etc. per a convertir-se en el riu Polop. Aquest riu desemboca en el riu Barxell al Salt.

El riu Barxell, després d'unir-se amb el riu Polop, rep el nom de riu Riquer. Aquest riu entra a la ciutat d'Alcoi, rebent aigües a dreta i esquerra de barrancs menors, els quals recullen les aigües dels vessants de Sant Cristòfol en Mariola i la part oriental de l'ombria de la Font Roja.

El riu Serpis, abans d'abandonar el terme pel Molí del Garrofer, rep tres barrancs que drenen l'ombria del l'Ull del Moro, el més important dels quals és el barranc de la Canya i els que separen els termes d'Alcoi i Cocentaina, en Barranc del Fons i Barranc del Pobre per el nord y el Barranc de Baldús per el sud.




En el terme municipal s'han dut a terme diferents mesures estructurals per a reduir el risc d'inundacions. El SNCZI assenyalava els diferents punts en el qual s'han realitzat des d'obres de defensa enfront d'inundacions a l'estabilització dels marges del llit. Aquestes obres se centren en el llit del va riure Serpis al seu pas pel nucli urbà d'Alcoi, tal com es mostra en el següent mapa:



Al novembre de 1993 es redacta el projecte de canalització, defensa i urbanització dels rius Molinar, Barxell i Serpis a Alcoi. La primera fase del projecte va ser el Tram i “Viaducte de Sant Jordi”, el qual s'inicia després de la fi de la prolongació de la canalització entubada existent en la Beniata. Tant aigües amunt com aigües avall del Pont María Cristina es projecta una prolongació de la canalització del riu. L'obra és una canalització oberta acomodada als marges existents, zigzaguejant fins a la connexió amb el Barranc del Sinc, amb un total de 951 m.

Entre les actuacions dutes a terme es poden assenyalar **2 tipus**: Actuacions sobre la reptació i en el cantil. Les actuacions sobre la reptació van consistir en l'execució d'una pantalla d'uns 0.70 m de grossària i 7 m de profunditat per a passar la zona inestable i l'encast a nivells inferiors. Les actuacions sobre el cantil tracten d'un mur de gunita armada i bulonada. Per a això es va sanejar el cantil, sanejant la seua superfície per a trobar terreny competent sense arribar a inestabilitzar la zona a sanejar, es van col·locar bulons de 25 mm de diàmetre i 5 m de longitud i un emmallat de 10x10x8 mm. Aquestes actuacions en el cantil es complementen amb la utilització d'elements per a ocultar el enlletgitment estètic i el manteniment o intensificació de la cobertura vegetal.



Mapa genérico del Proyecto de encauzamiento, defensa y urbanización del río Barxell. Primera Fase. Tramo I: Viaducto de San Jorge. Alcoi (Alicante)

3.2. Xarxa de séquies i clavegueram

En aquest apartat es descriu la xarxa de séquies i clavegueram del municipi, incidint en quina manera afectades en la perillositat per inundacions en el municipi:

- **Xarxa de séquies:** En l'actualitat la xarxa de séquies no està en ús, però formen part de la història industrial d'Alcoi.

El topònim Molinar, o Riu dels Molins, indica l'existència d'antics molins fariners i batans, l'origen dels quals cal situar-ho en el segle XV. El cabal permanent i l'existència de forts desnivells van afavorir l'establiment d'indústries. L'aigua, com a font d'energia, condiciona l'emplaçament de la fàbrica en el territori. L'energia hidràulica requereix una utilització de l'aigua racional i col·lectiva mitjançant una infraestructura compartida de séquies i canals.

La font del Molinar ha proveït d'aigua a la població d'Alcoi des de l'any 1421. La primera conducció es realitzava per mitjà d'una séquia descoberta, i en 1848 es va edificar un partidor d'aigües per a la distribució del cabal. L'aigua destinada a la indústria (6/9 parts) circulava per un canal inicialment a cel obert, posteriorment subterrani, sent utilitzada per a moure les rodes hidràuliques dels artefactes.

En abandonar-se aquesta indústria, el sistema tradicional de derivació d'aigües va quedar en desús.


- **Xarxa de clavegueram:** Segons assenyalat el Pla Director de Sanejament d'Alcoi¹, realitzat l'any 2020, La xarxa de clavegueram d'Alcoi ve principalment condicionada per l'abrupta orografia del municipi. Les diferents zones d'Alcoi disposen d'una subxarxa de clavegueram que aboquen als col·lectors de la EDAR que recorren pel llit del Riu Riquer, Barranc de Trencacaps, Barranc de Soler i el riu Serpis. Les diferents subxarxes de clavegueram tenen un o diversos abocaments a aquests col·lectors que recullen els cabals i els transporten a la EDAR d'Alcoi. Aquestes subxarxes generalment coincideixen amb els diferents barris dels quals es compon Alcoi, ja que els barrancs divideixen tant les zones urbanitzades com la xarxa de clavegueram. A continuació, es descriu la xarxa de clavegueram de les diferents subxarxes (Batoi, Santa Rosa, Eixample, Zona Nord, Zona Alta, Viaducte, P.I. Beniata i P.I. Sud.):
 - **Batoi:** La xarxa de clavegueram de Batoi té quatre abocaments als col·lectors del llit, un situat al sud del barri (Carrer dels Plans), un altre a l'est del mateix (Carrer Montcabrer) i dos al nord en la carretera de Banyeres. La totalitat de la xarxa funciona en gravetat i presenta diàmetres en el rang DN-300 i DN-500.
 - **Eixample:** Aquesta subxarxa es divideix al seu torn en tres xarxes o conques a partir de tres abocaments: Al nord, aboca al col·lector que discorre pel Barranc de Benissaidó, un altre a l'oest de l'Eixample, el qual determina una subxarxa compresa entre els carrers Poeta Joan Valls i Isabel la Catòlica i, finalment, el tercer abocament de la zona de l'Eixample se situa al sud del barri (Carrer Isabel la Catòlica).
Gran part dels col·lectors de la xarxa de l'Eixample són galeries de dimensions variables entre 60x100 cm i 60x170 cm, però també existeixen col·lectors en formigó o PVC amb diàmetres variables entre DN-200 i DN-500.
 - **Polígon industrial Beniata:** Tota aquesta xarxa té un únic abocament a la xarxa de col·lectors de la EDAR, aquest es troba a l'oest de la subxarxa (carrer Filà Andalusos). Les aigües residuals del P.I. Beniata es recullen mitjançant un col·lector situat en les galeries de servei del carrer Alacant. Tots els col·lectors són de formigó, fibrociment o PVC, prop de l'abocament, amb diàmetres variables entre DN-400 i DN-1000.
 - **Polígon industrial Sembenet:** Es tracta de la xarxa de menor extensió, ja que solament serveix al polígon esmentat. Té dos abocaments als col·lectors de la EDAR en el llit del riu Polop, encara que la major part d'aquesta xarxa aboca en un dels punts. Els col·lectors són de fibrociment o de PVC amb diàmetres DN-400 majoritàriament.

- **Santa Rosa:** La xarxa de clavegueram de Santa Rosa té set abocaments diferents, que generen tres subconques al seu torn, però a causa de la interconnexió entre elles, es considera de manera conjunta en el model hidràulic. predominen els col·lectors en formigó i fibrociment amb diàmetres en el rang DN-400 i DN-600.
- **Viaducte:** Els dos abocaments principals es troben un al nord (extrem nord del passeig Ovidi Montllor) i un altre al sud-oest (carrer del Tossal). Existeix un col·lector principal que recorre de sud a nord la zona del Viaducte, en primera instància recorre el carrer Sant Joan de Rivera i seguidament el passeig Ovidi Montllor. La major part de la xarxa de clavegueram d'aquesta zona presenta col·lectors de PVC i de formigó amb diàmetres en el rang DN-350 i DN-800.
- **Zona Centre:** La xarxa de clavegueram de la zona centre és la més extensa i complexa a causa de l'alt grau d'emmallat de la xarxa. Aquesta xarxa comprén la zona limitada a l'oest pel riu Riquer a l'est pel riu Molinar i al sud pel carrer Alacant. Es tracta del nucli històric d'Alcoi i conseqüentment la xarxa de clavegueram d'aquesta zona és la més antiga. La major part de la xarxa es resol amb col·lectors en formigó de diàmetres que varia entre DN-300 i DN-600 o galeries rectangulars de dimensions variables entre 60x170 cm i 140x125 cm.
- **Zona Nord:** La Zona Nord presenta 5 abocaments diferents, que cadascun d'ells genera una conca. A diferència d'en altres zones o barris, les diferents conques de la zona nord s'han modelat de manera independent ja que no existeixen connexions entre elles. Existeixen col·lectors en PVC, fibrociment i formigó poden trobar-se col·lectors en galeria, amb secció ovalada i circulars, aquests últims, la majoria, tenen diàmetres variables entre DN-300 i DN-600. En aquesta zona existeixen galeries de servei (al carrer P.I. Cotes Baixes B) dins de la qual se situen els pous de la xarxa de clavegueram.

3.3. Identificació de les zones inundables



En aquest apartat es descriuen de manera detallada les zones que poden veure's afectades per la inundació en el municipi:

Per a la identificació de zones inundables s'empra la superfície afectada per la cartografia oficial que integra el PATRICOVA (revisat en 2015) i el Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables (SNCZI). En el llistat de municipis de la Comunitat Valenciana amb el risc d'inundacions d'origen fluvial, revisat en 2020, marquen al municipi d'Alcoi amb un risc MITJÀ d'inundacions.



El risc d'inundació es troba centrat principalment en el llot del riu Serpis al seu pas pel nucli urbà d'Alcoi, i en els barrancs i rius que aporten aigües. Aquests són el riu Barxell, El riu Polop, riu del Molinar.

El PATRICOVA assenyalava diferents nivells de perillositat en aquestes àrees. Com es veu en el següent mapa, el que predomina és la perillositat geomorfològica derivada de tàlvegs i barrancs de fons pla, llits i vessaments. En el llot de riu Serpis s'assenyalava Perillositat 6 (Freqüència baixa (500 anys) i calat baix (<0.8 m)) i Perillositat 1 (Freqüència alta (25 anys) i calat Alt (>0.8 m)).



Les cartografies oficials del PATRICOVA i el SNCZI assenyalen, en el nucli urbà d'Alcoi, superfícies afectades que equivalen principalment al llit i marges dels principals rius i barrancs del municipi d'Alcoi. A causa de l'encaixament d'aquests llits, no es percep afecció per inundacions a habitatges, elements vulnerables ni a persones amb necessitats especials ja que en el llit les infraestructures que romanen es troben deshabitades i abandonades.

A més del mateix llit del Rio Serpis, es destaca un punt el qual, les cartografies oficials del PATRICOVA i SNCZI, està marcat amb un nivell de perillositat 7, Perillositat Geomorfològica: Tàlvegs i barrancs de fons pla. Aquest nivell de perillositat ve marcat per l'existència del Barranquet de Soler, que el seu llit original travessaria pel nucli d'Alcoi en aquest punt. En l'actualitat aquest barranc es troba canalitzat de manera subterrània, per a evitar afectacions als elements i infraestructures que es troben pròxims al llit, tal com es mostren en el següent mapa:



Els elements exposats són Centre Específic Malalts Mentals d'Alcoi (Ref. 145) i el Col·legi Sant Roc (Ref.25).

Un dels punts conflictius que podria veure's afectat se situa en el sector de Cotes Baixes, podent afectar diverses fàbriques i els seus treballadors.

Fàbrica/Empresa	Direcció	Num. contacte
El Taller de Piñero	Carrer B, nº 21	Telf. 96 552 44 55
Protec-Textil	Calle B, nº 19	Telf. 96 611 76 38
Tex Coy	s'accedeix pel carrer G número 23	Telf. 96 552 45 97
Blanplast	Carrer B, nº 17C	Telf. 647 713 152

A causa de les obres i infraestructures de prevenció dutes a terme en el municipi, el risc d'inundacions en el terme municipal d'Alcoi ha disminuït considerablement, quedant reduïda l'extensió de la inundació al propi llit natural del riu Serpis, el qual es troba, al seu pas pel nucli urbà, a una cota molt menor i canalitzat en part del seu recorregut, reduint al mínim el risc d'inundació per a la població alcoiana.

En el llit d'aquest riu estaven situades antigues indústries que sí que estaven exposades al risc d'inundació. En l'actualitat queden algunes de les infraestructures, en estat d'abandó i fins i tot ruïnós, però totes elles deshabitades.



Imagen del cauce del río Serpis. Fuente: Inteligencia Climática 08/julio/2022




Imagen del cauce del río Serpis. Fuente: Inteligencia Climática 08/julio/2022



Imagen fábricas abandonadas en el cauce del río Serpis. Fuente: Inteligencia Climática 08/julio/2022

Cal destacar que existeix un risc derivat de les intenses precipitacions que són els lliscaments i les solides que poden produir-se en el nucli urbà d'Alcoi. Aquests fenòmens relacionen les característiques litològiques del municipi amb períodes d'intenses precipitacions, provocant grans lliscaments de terra que arriben a afectar infraestructures de transports i habitatges, principalment del barri antic. Aquests fenòmens suposen un dels riscos principals als quals s'enfronte el municipi d'Alcoi. En 2011 els autors Giménez Font i Marco Molina¹ assenyalen que l'àrea més afectada per aquest risc seria la confluència del Riu Riquer amb el Riu Molinar:



Áreas de riesgo actual comparadas con las del siglo XVIII. Fuente: Font, P. G., & Molina, J. A. M. (2011)⁵

Es poden destacar les següents dates en les quals s'han produït inundacions o danys per precipitacions en el terme municipal d'Alcoi:

- 1949: Lliscament en Els Solsides inundant algunes fàbriques
- 1958: Danys en fàbriques del Molinar i en el nucli urbà
- 1966: Inundació a les fàbriques situades en el llit del Molinar i Barxell. Socavons en el nucli urbà. Danys en la xarxa viària comarcal
- 1971: Despreniments, socavons, trencaments i acumulació de fang amb pedres a la ciutat. Danys en la xarxa viària
- 1973: Lliscament de terra, socavons i interrupcions del trànsit urbà
- 1982: Despreniment amb el subsegüent esfondrament d'edificis. Interrupcions en el trànsit
- 1984: Problemes de trànsit tant a la ciutat com a la comarca
- 1986: La indústria es va veure seriosament afectada. Lliscaments i esfondraments de murs de contenció. En els dies següents es van esfondrar cases del barri antic. Tots els pous dels quals es proveeix la ciutat van quedar afectats
- 1989: Ensulsiada de cases del barri antic i va quedar afectat el polígon de Sembenet

Risc d'inundació d'origen marí:

El terme municipal d'Alcoi no té risc d'inundació d'origen marí

3.3.1. Punts crítics

Els **punts crítics** en el risc d'inundacions són aquells llocs en els quals es pot produir una dificultat en el flux natural de l'aigua que produirà un augment de la inundació en la zona o aquells punts de desbordament o d'afectació a infraestructures i equipaments, de manera que es dificultarà o impedirà el desenvolupament normal de l'activitat humana en els seus diferents àmbits. Els punts crítics els podem classificar de la següent manera:

- ✗ **Punts que obstaculitzen el pas de l'aigua:** Es tracta de punts en els quals l'acció antròpica en el medi natural (construccions i accions humanes) i en menor mesura la geomorfologia del terreny, que dificulten i obstaculitzen el curs natural de les aigües, tant les que circulen pels llits com els fluxos de les aigües desbordades.
- ✗ **Punts de desbordament:** Són aquells punts o trams dels llits pels quals poden arribar a desbordar-se les aigües, bé perquè haja ocorregut en anteriors inundacions o bé perquè les condicions actuals els fan especialment vulnerables.
- ✗ **Punts conflictius en vies de comunicació:** Són els punts o trams de les vies de comunicació (vies de qualsevol tipus de ferrocarril, diferents tipus de camins i carreteres) que probablement seran afectats per les aigües (perquè ho han sigut en anteriors inundacions, perquè són trams deprimits, etc.) i les interseccions amb llits (ponts i creus en gual), per ser especialment perillosos.
- ✗ **Punts crítics en equipaments estratègics:** Són aquells punts o llocs en els quals la inundació afecta de tal manera que impedeix l'accés o l'ús d'una instal·lació o infraestructura estratègica del municipi (perquè ho han sigut en anteriors inundacions o perquè les condicions actuals els fan especialment vulnerables).

A continuació, es mostra la relació dels punts crítics del municipi:

PUNT CRÍTIC / de VIGILÀNCIA: PCV núm. PC1: Cotes Baixes

Tipus: Punt que obstaculitza el pas de l'aigua / Punt crític per a equipaments industrials

NOM DE LA CONCA: Conca hidrogràfica Riu Serpis
RIU/RAMBLA/BARRANC: Riu Serpis

**Punt Crític / Punt de
vigilància num 1/3 total**
Revisió: / /

Coordenades:

(ETRS89 UTM 30N): X= 721076, Y= 4287341

(WGS84): -0.457411 ° Lon., 38. 707385° Lat.

Localització: Xicoteta agrupació de naus industrials que es troben en un dels meandres que de la part baixa del riu Serpis al seu pas pel terme municipal d'Alcoi. El polígon industrial de Cotes Baixes de situa a una cota superior exceptuant aquestes naus. S'accedeix a elles des dels carrers Cotes Baixes B o Cotes Baixes G.







DESCRIPCIÓ:

Descripció de la problemàtica del punt: Naus industrials situades molt pròximes al llit natural del riu Serpis, sobre la plana d'inundació d'un dels seus meandres. En situar-se a una cota igual o molt poc superior al riu, en el cas d'una avinguda o augment del cabal del riu, es pot provocar una inundació per desbordament d'aquest sector

Tipus d'Inundació: Inundació fluvial. Derivada per una avinguda o un augment del cabal del Riu Serpis. El riu podria desbordar pel seu marge esquerre (on se situen les naus industrials) a causa de la corba pronunciada que dibuixa el meandre on se situen.

ACTUACIÓ:

Els serveis operatius a càrrec, policia local o protecció civil, de controlar aquest punt crític hauran d'informar i evacuar les naus que es troben en aquest punt crític, a causa d'un augment important del nivell de l'aigua o a una possible avinguda a causa d'alguna obstaculització aigües amunt. Aquest nivell d'aigua serà albirat des dels punts de vigilància 1 i 2.



PUNT CRÍTIC / de VIGILÀNCIA: PCV núm. PC2: Col·legi Santa Anna

Tipus: Punt crític per a equipaments

NOM DE LA CONCA: Conca hidrogràfica Riu Serpis

RIU/RAMBLA/BARRANC: Riu Serpis

**Punt Crític / Punt de
vigilància** num 2/3 total
Revisió: / /

Coordenades:

(ETRS89 UTM 30N): X= 719185,182, Y= 4285882,102

(WGS84): -0, 4797º Lon., 38, 694423º Lat.

Localització: Col·legi Santa Anna, les zones d'aparcament i el parc infantil i skatepark estan situats molt pròxims al llit del Riu Serpis i per això poden veure's afectats per una inundació derivada de l'augment del nivell de l'aigua del mateix Rio Serpis. Les infraestructures més exposades són les pistes esportives i skatepark al costat de l'espai d'aparcaments.

Col·legi Santa Anna



Àrea d'aparcament



Zona esportiva



Llit Riu Serpis





DESCRIPCIÓ:

Descripció de la problemàtica del punt: Infraestructures d'ús públic situades molt pròximes al llit natural del riu Serpis, sobre la plana d'inundació d'un dels seus meandres. En situar-se a una cota igual o molt poc superior al riu, en el cas d'una avinguda o augment del cabal del riu, es pot provocar una inundació per desbordament d'aquest sector

Tipus d'Inundació: Inundació fluvial. Derivada per una avinguda o un augment del cabal del Riu Serpis. El riu podria desbordar pel seu marge dret (on se situen aquests elements).

ACTUACIÓ:

Els serveis operatius a càrrec, policia local o protecció civil, de controlar aquest punt crític hauran d'informar i evacuar a les persones i vehicles que es troben en aquest punt crític, a causa d'un augment important del nivell de l'aigua o a una possible avinguda.



PUNT CRÍTIC / de VIGILÀNCIA: PCV núm. PC4: Industries Senbenent

Tipus: Punt crític per a equipaments industrials

NOM DE LA CONCA: Conca hidrogràfica Riu Serpis

RIU/RAMBLA/BARRANC: Riu Serpis

**Punt Crític / Punt de
vigilància num 3/3 total**
Revisió: / /

Coordenades:

(ETRS89 UTM 30N): X= 718895,752, Y= 4285361,626

(WGS84): -0, 48322601º Lon., 38, 689809º Lat.

Localització: Xicoteta agrupació de naus industrials que es troben en un dels meandres que de la part alta del riu Serpis al seu pas pel nucli urbà d'Alcoi. El polígon industrial de Sembenet de situa a una cota superior que el llit del riu. S'accedeix a elles des del C/La Murtera o C/ Sembenet Baix.




DESCRIPCIÓ:


Descripció de la problemàtica del punt: Naus industrials situades molt pròximes al llit natural del riu Serpis, sobre la plana d'inundació d'un dels seus meandres. En situar-se a una cota igual o molt poc superior al riu, en el cas d'una avinguda o augment del cabal del riu, es pot provocar una inundació per desbordament d'aquest sector

Tipus d'Inundació: Inundació fluvial. Derivada per una avinguda o un augment del cabal del Riu Serpis. El riu podria desbordar pel seu marge esquerre (on se situen les naus industrials) a causa de la corba pronunciada que dibuixa el meandre on se situen.

ACTUACIÓ:

Els serveis operatius a càrrec, policia local o protecció civil, de controlar aquest punt crític hauran d'informar i evacuar les naus que es troben en aquest punt crític, a causa d'un augment important del nivell de l'aigua o a una possible avinguda a causa d'alguna obstaculització aigües amunt.





3.3.2. Punts de vigilància

Els **punts de vigilància** són punts del llit en què es mesura l'altura del nivell de l'aigua i, si és possible, es calcula el cabal corresponent. A vegades són coincidents amb els punts crítics. A continuació, es mostra la relació dels punts de vigilància del municipi:

PUNT CRÍTIC / de VIGILÀNCIA: PCV núm. PC1: Francisco Aura

Tipus: Punt de vigilància del llit

NOM DE LA CONCA: Conca hidrogràfica Riu Serpis
RIU/RAMBLA/BARRANC: Riu Serpis

**Punt Crític / Punt de
vigilància num 1/3 total**
Revisió: / /

Coordenades:


(ETRS89 UTM 30N): X= 720234, Y= 4286751

(WGS84): -0.467326 ° Lon., 38. 701744° Lat.

Localització:








DESCRIPCIÓ:

Descripció del punt: Puente situat en el llit del riu Serpis. Carrer Fàbrica d'Escaló

Tipus d'Inundació: Inundació fluvial. Derivada per una avinguda o un augment del cabal del Riu Serpis. El riu podria desbordar pel seu marge esquerre (on se situen les naus industrials) a causa de la corba pronunciada que dibuixa el meandre on se situen.

ACTUACIÓ:

Els serveis operatius, policia local o protecció civil, a càrrec de controlar aquest punt de vigilància hauran d'informar i evacuar el nivell del llit i possibles obstaculitzacions que es pugen produir sota el pont i aigües amunt i a baix del punt de vigilància. En el cas de produir-se alguna d'aquestes situacions s'haurà d'alertar en el punt crític 1.



PUNT CRÍTIC / de VIGILÀNCIA: PCV núm. PC2: Pont Cervantes

Tipus: Punt de vigilància del llit

NOM DE LA CONCA: Conca hidrogràfica Riu Barxell

RIU/RAMBLA/BARRANC: Riu Barxell o Riquer

**Punt Crític / Punt de
vigilància** num 2/3 total
Revisió: / /


Coordenades:

(ETRS89 UTM 30N): X= 719217.4, Y= 4286086.1

(WGS84): -0.479282 ° Lon., 38. 696277° Lat.

Localització:





DESCRIPCIÓ:

Descripció del punt: Punt de vigilància en el llit del riu Barxell. Puente situat en el llit del riu Barxell o riu Riquer, a pocs metres del Pont de Cervantes.

Tipus d'Inundació: Inundació fluvial. Derivada per una avinguda o un augment del cabal del Riu Barxell. El riu podria augmentar el seu cabal i afectar aigües avall

ACTUACIÓ:

Els serveis operatius, policia local o protecció civil, a càrrec de controlar aquest punt de vigilància hauran d'informar i avaluar el nivell del llit i possibles obstaculitzacions que es puguen produir sota el pont i aigües amunt i a baix del punt de vigilància. En el cas de produir-se alguna d'aquestes situacions s'haurà d'alertar al punt de vigilància 1 situat en el riu Serpis per a determinar l'afecció que puga tindre sobre aqueix llit.

PUNT CRÍTIC / de VIGILÀNCIA: PCV núm. PC3: Barranc de Soler

Tipus: Punt de vigilància del llit

NOM DE LA CONCA: Conca hidrogràfica Barranc de Soler
RIU/RAMBLA/BARRANC: Barranc de Soler

**Punt Crític / Punt de
vigilància num 3/3 total**
Revisió: / /

Coordenades:

(ETRS89 UTM 30N): X= 718510,817, Y= 4286380,338

(WGS84): -0, 48732684º Lon., 38, 699075º Lat.

Localització: El punt de vigilància se situa sobre el Pont José Luis González ja que permet conèixer l'estat d'aquest barranc a l'origen i el comportament que porta aigües avall. Malgrat estar canalitzat de manera subterrània, en el llit original del barranc existeixen infraestructures crítiques, com és un centre sociosanitari i un col·legi, que podrien veure's afectades en el cas que es produísca un desbordament d'aquest llit.



**DESCRIPCIÓ:**



Descripció del punt: Punt de vigilància en el Il·lit Barranc de Soler. Des d'aquest punt es té una àmplia visió del comportament d'aquest barranc pel pas del nucli urbà d'Alcoi.

Tipus d'Inundació: Inundació fluvial. Derivada per una avinguda o un augment del cabal del Barranc de Soler que podria afectar les infraestructures aigües avall

ACTUACIÓ:

Els serveis operatius, policia local o protecció civil, a càrrec de controlar aquest punt de vigilància hauran d'informar i avaluar el nivell del Il·lit i possibles obstaculitzacions que es pugen produir sota el pont. En el cas de produir-se alguna d'aquestes situacions s'haurà d'alertar aigües avall.





3.4. Plans d'emergència de presa


El municipi d'Alcoi **NO** es troba afectat per un Pla d'emergències per Accident o Trencament de presa o bassa.

4.

Estructura i Organització

4.1. Esquema Organitzatiu

El següent esquema representa els nivells organitzatius del municipi davant una emergència.



CECOPAL: Centre de Coordinació Operativa Municipal

CCE: Centre de Coordinació d'Emergències de Generalitat

PMA: Lloc de Comandament Avançat

CRM: Centre de Recepció de Mitjans

4.2. El CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Municipal)

El CECOPAL és l'òrgan coordinador municipal de les actuacions en l'emergència estant al seu comandament la persona responsable de la Direcció del Pla.

Podrà constituir-se en situació d'emergència per decisió de la Direcció del PAM IN o a requeriment de la direcció del pla d'àmbit superior, així mateix el CECOPAL també podrà constituir-se de manera preventiva en situacions de preemergència si així ho decideix la Direcció del PAM IN.

Està constituït per un Comité Assessor, un Gabinet d'Informació i un Centre de Comunicacions. El lloc on s'estableix el CECOPAL ha de complir els requisits següents:

- ✕ Seguretat
- ✕ Accessibilitat bona
- ✕ Xarxa de comunicacions adequada
- ✕ Disposar de l'inventari de recursos
- ✕ Disponibilitat de la cartografia existent

Ubicació del CECOPAL	Localització (direcció /coordenades)	Via d'accés principal	Ubicació dins de l'edifici	Riscos	Plano d'encuadre num
Dependències de la policia Local d'Alcoi Coordenades: 38º 41' 50.02"N 0º 28' 18.37"O UTM Datum 30 719.856-4.286.226	Carrer Casablanca num 3 i 5; 03801-Alcoi Telèfons: 965537145 / 46 Fax: 965537183 e-mail: policia@alcoi.org	Per carrer Casablanca pel carrer Gonzalo Barrachina, des de Plaza d'Espanya o per Viaducte Canalejas	Planta baixa, al costat del Centre de Comunicacions de la Policia Local	SENSE RISC D'INUNDACIÓ	Ref. 30, Plano 7.2



Ubicació del CECOPAL alternatiu	Localització (direcció /coordenades)	Via d'accés principal	Ubicació dins de l'edifici	Riscos	Plano d'encuadre num
Sala de Comissions de la Casa Consistorial d'Alcoi Coordenades: 38'697723º N - 0'473380º O UTM Datum 30 719.730-4.286.268	Plaça d'Espanya, 1 03801-Alcoi Telèfons: 965537100/ 965337133 Fax: 965537173 e-mail: alcaldia@alcoi.org	Per carrer Sant Tomàs fins a la Plaça d'Espanya Pel carrer Gonzalo Barrachina, fins a la Plaça d'Espanya	Planta primera, junt saló de Plens	SENSE RISC D'INUNDACIÓ	Ref. 29, Plano 7.2



4.3. Direcció del Pla

- ✕ L'alcalde d'Alcoi
- ✕ En cas d'absència, li substituirà el vicealcalde o els tinents d'alcalde en ordre des del primer tinent d'alcalde al cinqué tinent d'alcalde

En el Directori (Annex II) figuren les dades necessàries per a la seua localització.

Funcions

Direcció de totes les operacions que hagen de realitzar-se a l'empara del Pla, en qualsevol de les fases de l'emergència.

- ✕ Rebre la informació del risc i activar el Pla en la seua fase de preemergència i/o emergència.
- ✕ Convocar als membres del Comité Assessor que considere necessaris en cada situació.

- ✖ Decidir a cada moment, i amb el consell del Comité Assessor, les actuacions més convenients per a fer front a l'emergència, i l'aplicació de les mesures de protecció a la població, al medi ambient, als béns i al personal adscrit al Pla.
- ✖ Proposar l'ordre d'evacuació a la Direcció del Pla Especial, o en casos d'urgència i necessitat constrényer-te, ordenar-la.
- ✖ Facilitar l'avituallament de queviures i articles de primera necessitat.
- ✖ Mantindre comunicació amb el CCE de Generalitat i sol·licitar en el seu cas la intervenció de mitjans i recursos externs al municipi.
- ✖ Determinar i coordinar la informació a la població durant l'emergència, a través dels mitjans propis del Pla i dels mitjans locals de comunicació social.
- ✖ Ordenar les actuacions pertinents per a restituir la normalitat, una vegada finalitzada l'emergència.
- ✖ Declarar la fi de l'emergència
- ✖ Assegurar el manteniment de l'operativitat del Pla.
- ✖ Designar els components del Comité Assessor, del Gabinet d'Informació i el Director del Lloc de Comandament Avançat.

4.4. Comit  Assessor

Ubicaci�	CECOPAL
Composici�	✗ Responsables municipals dels departaments involucrats en la gesti� de l'emerg�ncia. ✗ En el cas de participaci� de recursos externs al municipi, representants dels serveis intervinents en les Unitats B�siques. ○ Unitat B�sica d'INTERVENCI�: Cap del Departament Municipal d'Emerg�ncies i Protecci� Civil ○ Unitat B�sica SANIT�RIA: Regidora-delegada de Sanitat, President de l'Assemblea Local de Creu Roja ○ ALBERG I ASSIST�NCIA: Regidora-delegada de Serveis Socials, Cap dels Serveis Socials Municipals. ○ Unitat B�sica de SUPORT LOG�STIC: Inspector General de Serveis de l'Ajuntament, Cap del Departament Municipal d'Arquitectura, Cap del Departament Municipal de Medi Ambient ○ Unitat B�sica de SEGURETAT: Cap de la Policia Local d'Alcoi ✗ Com �s l�gic, encara que s'indiquen les prefectures dels serveis, depenent del tipus d'emerg�ncia, aquestes mateixes prefectures es recolzaran en aquells t�cnics municipals o d'empreses privades que m�s soluci�ns o informaci� puguin aportar al comit� i al director del Pla. <i>En el Directori (Annex II) figuren les dades necess�ries per a la localitzaci� dels components del Comit� Assessor</i>
Funcions	
Preemerg�ncia:	✗ Una vegada rebuda la notificaci� de la preemerg�ncia els membres del Comit� Assessor hauran de procurar romandre localitzables per a poder incorporar-se al Comit� Assessor en cas de constituci� del CECOPAL, o per a mobilitzar els mitjans necessaris adscrits a la seua Unitat B�sica amb la major celeritat possible en cas de ser necessari.
Emerg�ncia:	✗ Recaptar la informaci� disponible de l'emerg�ncia. ✗ Analitzar la situaci� a cada moment i preveure les possibles conseq��ncies. ✗ Proposar les actuacions convenients a la Direcci� del Pla. ✗ Dirigir, ordenar i coordinar des del CECOPAL les diferents actuacions de les respectives Unitats B�siques.

4.5. Gabinet d'Informació

Depenent de la Direcció del Pla es podrà constituir, quan siga necessari, el Gabinet d'Informació. Aquest Gabinet, en coordinació amb el CCE de la Generalitat, analitzarà tota la informació a traslladar als mitjans de comunicació social i a la població.	
Ubicació	CECOPAL
Composició	✖ <i>Els components d'aquest Gabinet són els membres del Gabinet de Premsa de l'Ajuntament, sent responsable del mateix la Cap de Gabinet d'Alcaldia.</i> <i>En el Directori (Annex II) figuren les dades necessàries per a la localització dels components del Gabinet d'Informació</i>
Funcions ✖ Elaborar i coordinar la difusió d'ordres, consignes i consells a la població. ✖ Centralitzar, coordinar i preparar la informació general sobre l'emergència i facilitar-la als mitjans locals de comunicació social. ✖ Informar sobre l'emergència a quantes persones o organismes ho sol·liciten. Facilitar informació relativa a possibles afectats, els contactes familiars i la localització de persones. ✖ <i>Contactar amb el Gabinet de Premsa del CCE de Generalitat per a intercanviar i homogeneïtzar la informació. Tenint en compte que el Pla Especial estableix que amb la finalitat d'aconseguir coherència informativa, es considerarà informació oficial, fidedigna i contrastada, aquella facilitada directament pel Gabinet d'Informació del CCE, únic òrgan autoritzat per a emetre-la.</i>	

4.6. Centre de Comunicacions

El Centre de Comunicacions està format per les instal·lacions i/o els recursos de què disposa el municipi per a rebre i transmetre les notificacions, alertes, declaracions de preemergència i emergència, consignes a la població i en general qualsevol tipus d'informació. Atés que aquestes es poden produir en qualsevol moment, és necessari que tinga capacitat de resposta les 24 hores del dia.

Ubicació	Comissaria de la Policia Local d'Alcoi
Dotació tècnica	<i>Emissores amb xarxa de ràdio pròpia i emissores de la Xarxa COMDES</i> <i>Terminal 112</i> <i>Xarxa telefònica per centraleta (dues línies fixes amb possible ampliació fins a 10 línies en cas d'emergència)</i> <i>Línia telefònica externa d'una altra companyia (hi ha tres números per a emergències si la centraleta no funciona, una en el centre de comunicacions de PL, una altra en alcaldia i la tercera en la prefectura dels serveis tècnics municipals)</i>
Atenció 24 hores	Sí
Servici responsable	<i>Policia Local</i>
Funcions	
Preemergència × Rebre i transmetre l'alerta sobre pluges intenses a la Direcció del Pla, membres del CECOPAL i resta de personal adscrit al Pla. × Transmetre l'alerta als responsables del seguiment de pluges (si es disposa de pluviòmetres), amb la finalitat que col·laboren en el seguiment. × Traslladar l'alerta als serveis bàsics municipals. × Efectuar el seguiment de l'evolució de les precipitacions i cabals en les conques dels llits que recorren pel municipi. × Recaptar informació sobre l'evolució dels cabals proporcionada pel servei responsable del mateix (Unitat Bàsica de Seguretat, voluntaris...) × Informar els municipis d'aigües avall amb risc. × Mantindre informat a la Direcció del Pla. × Informar el CCE de la situació en el municipi, així com recaptar informació de retorn sobre la situació en les conques dels llits corresponents. Emergència × Continuar amb les labors descrites en preemergència. × Convocar als membres del CECOPAL que determine la Direcció del Pla. × Traslladar l'alerta als serveis bàsics municipals. × Transmetre les ordres d'actuació. × Localitzar a les persones, mitjans i recursos adscrits al Pla. × Recaptar informació sobre l'estat de les carreteres que serveixen de comunicació amb altres poblacions. × Recaptar informació de la UB de Seguretat sobre l'estat de les vies de comunicació del terme. × Mantindre constància escrita de la gestió del Centre de Comunicacions. × Informar el CCE.	

4.7. CCE de la Generalitat

La Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, estableix que el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat (CCE Generalitat) servirà per a assegurar la imprescindible coordinació de les diverses administracions i entitats que hagen d'actuar en cada situació d'urgència i emergència, garantint una àgil i eficaç resposta a les demandes d'ajuda dels ciutadans. Tot això, respectant la competència que a cada organisme li corresponga en l'execució material del servei sol·licitat i en l'organització, mobilització i gestió dels recursos que es consideren adequats per a l'actuació en concret.

El funcionament del CCE Generalitat és de 24 hores amb personal tècnic especialitzat. El CCE Generalitat i, des del moment de la seua constitució, el CECOPI (Centre de Coordinació Operativa Integrada) centralitzaren tota la informació sobre l'evolució de l'emergència i les actuacions adoptades per al seu control, establint prioritats i transmetent als Centres de Coordinació Sectorials les ordres oportunes.

El CCE Generalitat disposa d'una aplicació informàtica de gestió d'emergències. D'acord amb els protocols informatitzats, el funcionament dels CCE Generalitat / CECOPI s'organitza sobre la base de les següents accions fonamentals:

- ✖ Recepció via telefònica i/o via radie de tot flux d'informació i peticions provinents de les zones afectades.
- ✖ Planificació de les actuacions i presa de decisions.
- ✖ Enllace via telefònica i/o via radie amb els PMA i amb els Centres de Coordinació dels respectius Plans Sectorials per a la mobilització dels recursos humans i materials.
- ✖ Seguiment i control de totes les missions relacionades amb l'emergència dutes a terme, sota la direcció de la Direcció del Pla
- ✖ Tractament i classificació de la informació

En l'esquema organitzatiu es contempla la connexió entre el CECOPAL i el CCE Generalitat. Aquesta connexió serà merament informativa o per a sol·licitar recursos supramunicipals inclosos en el pla d'àmbit superior.

4.8. Lloc de Comandament Avançat (PMA)

Centre de comandament pròxim al lloc de l'emergència, des del qual es dirigirà i coordinarà l'actuació de les Unitats Bàsiques intervinents.

El PMA es constitueix per decisió de la Direcció del Pla, qui especificarà la seua ubicació.

El PMA estarà en comunicació constant amb el CECOPAL, des d'on es coordinaran les actuacions.

Composició	El PMA estarà compost pels coordinadors de les Unitats Bàsiques desplaçades a la zona.
Direcció del PMA	Fins a la incorporació de recursos externs al municipi, la direcció del PMA correspondrà al comandament de la Policia Local en el terreny . En el moment en què s'incorporen recursos externs, la direcció serà assumida pel comandament de Bombers que determine el Consorci Provincial de Bombers

Funcions del Director del PMA

- ✖ Situar i constituir el PMA. Aquesta ubicació serà sempre en funció del desenvolupament de l'emergència, buscant un lloc que presente garanties de seguretat.
- ✖ Determinar les zones d'intervenció.
- ✖ Recaptar informació sobre l'emergència i la seua evolució donant compte al CECOPAL.
- ✖ Canalitzar les ordres formals del CECOPAL, respecte als Coordinadors de les Unitats Bàsiques.
- ✖ Coordinar les sol·licituds de recursos.
- ✖ Depenent de l'evolució de l'emergència, aconsellar a la Direcció del Pla sobre la necessitat de possibles evacuacions, tenint en compte els punts de trobada, les vies d'evacuació, així com els centres de recepció d'evacuats previstos en este Pla.
- ✖ Mantindre informat al Centre de Comunicacions, que informará la Direcció del Pla i al CCE.

4.9. El Centre de Recepció de Mitjans (CRM)

El CRM es constituirà a criteri de la Director del PMA en aquelles emergències en les quals es considere necessari, amb l'objectiu de rebre i distribuir tots els mitjans i recursos mobilitzats per a la resolució de l'emergència.

La direcció del CRM recaurà, per norma general, en el Coordinador de la Unitat Bàsica de Suport. Serà el Director del PMA, quan ordene la constitució del CRM, l'encarregat de designar el comandament que assumirà la seua adreça.

Quan no estiga constituït el CRM, els mitjans que intervinguen en l'emergència s'incorporaran al PMA i les funcions del CRM seran assumides directament pel Director del PMA.

L'emplaçament del CRM serà gestionat pel CECOPAL i haurà d'estar custodiat per la Unitat Bàsica de Seguretat.

El CRM té encomanades, entre altres, les següents funcions:

- ✖ Recepció de tots els mitjans i recursos.
- ✖ Gestió de tota la informació relacionada amb els recursos en el terreny:
 - Hores d'arribada i d'eixida a l'emergència, gestió d'estocs i control d'incidències
 - Gestió d'albarans i justificants.
 - Elaboració d'informes.
- ✖ Gestió dels relleus.
- ✖ Facilitar la informació al Director del PMA.

Per a la seua ubicació es tindran en compte els següents requisits:

- ✖ Per a l'avituellament: magatzems o naus amb bones condicions estructurals, situats en la perifèria de l'àrea afectada per l'emergència, i ben comunicats amb les zones sinistrades, amb facilitat per a l'aterratge d'helicòpters en les seues proximitats.
- ✖ Per a la recepció de parc mòbil i personal: llocs esplanats oberts, amb gran capacitat d'aparcament, i si pot ser delimitats i pròxims als CRM. Pel que fa al repostatge s'habilitaran unitats mòbils de proveïment per al subministrament de combustible als vehicles, eines, maquinària, etc. dels recursos que estiguen actuant.

Encara que dependrà de la localització de l'emergència, a priori les localitzacions que, d'acord amb l'indicat en aquest punt, reuneixen les característiques més adequades per a la localització d'un CRM són:

Posible ubicació de CRM (nom)	Localització (direcció /coordenades)	Tipus d'instal·lació i Característiques	Titularitat	Plano de encuadre num
Zona existent al costat de la rotonda d'accés a l'autovia A-7, eixida a l'antiga CN-340 direcció Xixona/Benifallim	Eixida 453 autovia A-7 Coordenades UTM : 719502.01- 4280612.37 Coordenades geogràfiques: 38º 38' 46.64"N - 0º 28' 40.57" W, Altitud 795 m	Terreny prou ampli per a estacionar un gran nombre de mitjans mecànics, allunyada del nucli urbà i des d'on es pot accedir per diferents camins a la zona o zones d'actuació	Ministeri de Foment	Ref. 27, Plano 7

Carrer Rafel Lliga Pérez, des d'encreuament amb Arquebisbe Doménech fins a inici del carrer Sabadell	Coordenades UTM : 720.624-4.287.300 Coordenades geogràfiques: 38,706891º N - 0,462665º W, Altitud 537,78 m	Carrer de 13 metres sense habitatges, que pot tallar-se sense causar molèsties. Situat en l'accés a la helisuperfície i molt prop de la seu de Creu Roja. L'entrada per la N-340 des de València és molt senzilla.	Ajuntament d'Alcoi	Ref. 28, Plano 7.1
--	---	--	--------------------	-------------------------------

4.10. Unitats Bàsiques

Els serveis i persones que intervenen des dels primers moments en el lloc de l'emergència s'estructuren en les següents Unitats Bàsiques:

- ✓ Unitat Bàsica de Seguretat
- ✓ Unitat Bàsica d'Intervenció
- ✓ Unitat Bàsica Sanitària
- ✓ Unitat Bàsica d'Alberg i Assistència
- ✓ Unitat Bàsica de Suport
- ✓ Unitat Bàsica d'Avaluació de Danys i Recuperació

Totes les Unitats Bàsiques tenen un **Coordinador** que coordina les accions de la Unitat en el terreny, integrant-se en el Lloc de Comandament Avançat.

En el Comitè Assessor del CECOPAL es podrà integrar un representant de cadascun dels serveis intervinents en les Unitats Bàsiques.

La composició i les dades de localització dels recursos locals adscrits a les Unitats Bàsiques es reflecteixen en l'Annex II.

4.10.1. UNITAT BàSICA DE SEGURETAT

Composició	
Membres de la Policia Local Podran donar suport les forces i cossos de seguretat de l'estat.	
Coordinació	✗ Cap de la Policia Local. ✗ Quan siga necessària la mobilització d'altres Forces i Cossos de Seguretat, en suport a la Policia Local del municipi mitjançant la seua incorporació a la Unitat Bàsica, s'integrarà en el PMA un comandament / representant del Cos Nacional de Policia per a exercir la coordinació dels recursos propis, en aquests casos, la coordinació de la Unitat correspondrà al regidor de Seguretat Ciutadana
Funcions	
Preemergència ✗ Des del moment en què es detecten pluges intenses (40 l/m² en 1 hora o 100 l/m² en un període de 12 hores o inferior) realitzar el seguiment de l'evolució dels cabals en llits mitjançant el control dels punts de vigilància que queden establits en l'Annex II. ✗ Comprovar els punts i trams conflictius en vies de comunicació, així com comprovar l'estat dels punts que obstaculitzen el pas de l'aigua de l'Annex IV. ✗ Mantindre informat al Centre de Comunicacions que informará la Direcció del Pla i al CCE. Emergència ✗ Continuar amb les labors descrites en la preemergència. ✗ Mantindre l'ordre públic ✗ Garantir la seguretat ciutadana i dels béns ✗ Controlar els accessos i acordonar la Zona Operativa / Zona d'Intervenció ✗ Ordenar el trànsit (senyalització, corts i desviaments), establir rutes alternatives i facilitar el trànsit de vehicles d'emergències ✗ Suport en els avisos i informació a la població ✗ Coordinar i executar una possible evacuació	

La seguretat a Alcoi és competència del Cos Nacional de Policia, les dades del qual estan en el punt 2.5.12.

La Comandància de la Guàrdia Civil està en el veí municipi d'Ibi, a Alcoi hi ha una caserna amb habitatges i el garatge del destacament de Trànsit i del Seprona. Les dades i emplaçament també estan en el punt 2.5.12

4.10.2. UNITAT BàSICA D'INTERVENCIÓ

Composició	
Està composta per personal del Consorci Provincial de Bombers i del Servei de Bombers Forestals. En funció del tipus i gravetat de l'emergència, també podran integrar-se per a les labors de rescat i salvament: bombers voluntaris, bombers d'empresa, grups especialistes en rescat, etc.	
Coordinació	Comandament de bombers designat pel SPEIS intervinent
Funcions ✖ En els primers moments, adoptar les mesures de protecció a la població més urgents i, fins a l'arribada del personal de la UB Sanitària, auxiliar a les víctimes ✖ Controlar i reduir els efectes i les causes del sinistre ✖ Cerca, rescat i salvament de persones ferides, soterrades o aïllades ✖ Reconèixer i avaluar els possibles riscos de la Zona Operacions i recomanar, en cas necessari, al <i>Director del PMA</i> la delimitació d'una <i>Zona d'Intervenció</i>. ✖ Valorar i proposar al Director del PMA la necessitat d'establir una Àrea de Salvament dins de la Zona d'Operacions. ✖ Vigilància dels riscos latents, una vegada controlada l'emergència ✖ Col·laborar en la cerca de persones desaparegudes ✖ Col·laborar amb la resta de les Unitats Bàsiques en l'aplicació de les mesures de protecció a la població	

4.10.3. UNITAT BÀSICA SANITÀRIA

Composició	
✕ Recursos d'atenció primària i d'urgències mèdiques assignat al municipi: ✕ Està composta bàsicament pel Servei Sanitari de resposta immediata, (Hospital General Verge dels Lliris) i els mitjans disponibles en l'Assemblea Local de Creu Roja. ✕ Recursos farmacèutics ✕ Recursos de transport sanitari ✕ Altres recursos sanitaris mobilitzats pel CICU.	
Coordinació	Metge del SAMU o el Metge designat pel CICU
Funcions	
✕ Realitzar les funcions pròpies de classificació, assistència i evacuació de les víctimes a centres hospitalaris. ✕ Col·laborar amb la Unitat Bàsica d'Intervenció en el salvament de les víctimes. ✕ Constituir, si escau, el Lloc d'Assistència Sanitària i Centre / Roda d'evacuació de ferits. ✕ Valorar i proposar al Director del PMA la necessitat de l'establiment de l'Àrea de Socors dins de la Zona d'Operacions. ✕ Organització dels hospitals de campanya. ✕ Valorar la necessitat d'utilització de l'helicòpter medicalitzat. ✕ Valorar la necessitat de l'atenció psicològica en l'emergència i activar al Grup d'Atenció Psicològica a través del CCE Generalitat. ✕ El Coordinador de la Unitat Bàsica servirà d'enllaç entre el Lloc d'Assistència Sanitària i el CICU, establirà l'evacuació de víctimes a centres hospitalaris, realitzarà la identificació de les víctimes i recollirà tota la informació necessària per a establir actuacions en Sanitat Ambiental, Salut Pública i qualsevol altre aspecte de l'activitat sanitària. ✕ Assessorar i coordinar les actuacions a desenvolupar en matèria de Salut Pública. ✕ Control sanitari d'aigües i aliments i de les àrees d'evacuats. ✕ Control farmacològic i epidemiològic, així com el control de l'estat d'aliments i begudes i la prevenció de les malalties que puguin generar-se informant la població a través del Gabinet d'Informació	

4.10.4. UNITAT BàSICA D'ALBERG I ASSISTÈNCIA

Composició	
✗ Recursos dels serveis socials municipals ✗ Agrupació local de Voluntaris de Protecció Civil d'Alcoi (ALVPC Alcoi) ✗ Agrupació Contra Incendis Forestals d'Alcoi (ACIF Alcoi) ✗ Creu Roja, Assemblea d'Alcoi La relació d'aquests recursos i la manera de contacte es troba en l'Annex II	
Coordinació	Regidora-Delegada de Serveis Socials
Funcions	
✗ Registre i seguiment dels afectats ✗ Assistència i suport social als afectats ✗ Alberg de les persones evacuades i desplaçades ✗ Distribució de queviures en els centres d'evacuació i alberg	

4.10.5. UNITAT BàSICA DE SUPORT

Composició	
✗ Tècnics municipals (enginyers, arquitectes, aparelladors, enginyers tècnics, etc..) ✗ Brigades municipals (Obres, Enllumenat, Jardins, Medi Ambient, Inspectors, Esports) ✗ Empreses concessionàries de serveis municipals (Neteja viària, RSU, Aigua potable, clavegueram, enllumenat públic, EDAR) ✗ Empreses subministradores de serveis (Iberdrola, Telefónica, ONO, Vodafone) ✗ Empreses locals de construcció i obres públiques ✗ Agrupacions locals de voluntaris (ALVPC, ACIF, Creu Roja) La relació d'aquests recursos i la manera de contacte es troba en l'Annex II	
Coordinació	Regidor-Delegat d'Obres i Serveis Públics
Funcions	
Les funcions en matèria de suport logístic són: ✗ Suport a la UB d'Intervenció en l'ús de maquinària per a: ○ Alçament de dics provisionals i altres obstacles que eviten o dificulten el pas de les aigües. ○ Reparació d'urgència dels danys ocasionats en dics o en altres obres de protecció i, en el seu cas, en elements naturals o mediambientals. ○ Eliminació d'obstacles i obstruccions en punts crítics dels llits o obertura	

de vies alternatives de desguassos.

- ✖ Proveïment d'eines i maquinària
- ✖ Transport, tant per al material com per a la població a evacuar
- ✖ Avituallament del personal de les Unitats Bàsiques
- ✖ Suport en les comunicacions i enllaç entre el PMA i el CECOPAL

Les funcions en matèria d'assistència tècnica són:

- ✖ Assessorament tècnic en aspectes concrets relacionats amb l'emergència (tecnològics, mediambientals, forestals, arquitectònics, etc.)
- ✖ Seguiment de l'emergència i proposta de noves mesures de protecció a la població i/o al medi ambient a la Direcció del Pla

Quan no es constituïska la Unitat Bàsica d'Avaluació de Danys i Recuperació, la Unitat Bàsica de Suport assumirà les funcions habitualment desenvolupades per aquesta UB; especialment les següents:

- ✖ Neteja i sanejament de les àrees afectades.
- ✖ Restabliment de la xarxa viària.
- ✖ Restabliment dels Serveis Bàsics.

4.10.6. UNITAT BÀSICA D'AVALUACIÓ DE DANYS I RECUPERACIÓ

Si en l'emergència es produïren quantiosos danys, la Direcció del Pla podrà ordenar la constitució d'aquesta Unitat Bàsica. Els danys que poden donar-se poden afectar diferents tipus d'infraestructures, construccions o serveis bàsics, per la qual cosa pot ser necessària la intervenció d'un gran nombre de tècnics dels diferents organismes competents.

Aquest personal haurà d'avaluar les condicions d'habitabilitat de les edificacions, així com els danys en les obres públiques, de la zona afectada per l'emergència i proposar les mesures a adoptar.

Composició	
✖ Tècnics municipals (enginyers, arquitectes, aparelladors, enginyers tècnics, etc..) ✖ Brigades municipals (Obres, Enllumenat, Jardins, Medi Ambient, Inspectors, Esports) ✖ Empreses concessionàries de serveis municipals (Neteja viària, RSU, Aigua potable, clavegueram, enllumenat públic, EDAR) ✖ Empreses subministradores de serveis (Iberdrola, Telefónica, ONO, Vodafone) ✖ Empreses locals de construcció i obres públiques La relació d'aquests recursos i la manera de contacte es troba en l'Annex II	
Coordinació	Inspector General de Serveis
Funcions	
Les funcions concretes que desenvolupar dependran de la magnitud dels danys i poden abastar totes les que detalla el Pla Territorial d'Emergències de la Comunitat Valenciana. Les més habituals són: ✖ Neteja i sanejament de les àrees afectades. ✖ Restabliment de la xarxa viària. ✖ Restabliment dels Serveis Bàsics.	

Quan estiga activat un pla d'àmbit superior per a abordar la fase de tornada a la Normalitat en el municipi, els recursos locals s'integraran i actuaren d'acord amb el que estableix el Pla Territorial d'Emergències de la Comunitat Valenciana.

4.11. VOLUNTARIAT

Existeixen les Agrupacions Locals següents:

- ✕ Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil d'Alcoi
- ✕ Creu Roja, Assembla Local d'Alcoi
- ✕ ACIF (Agrupació Contra Incendis Forestals)

ALVPC Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil

La seua participació en l'emergència serà la de reforçar l'actuació de les Unitats Bàsiques, d'acord amb les instruccions del Director del PTM.

Les funcions a desenvolupar per l'Agrupació sempre sota la direcció del Coordinador d'Emergència i Protecció Civil d'aquest Ajuntament i amb caràcter general són:

En el marc de la prevenció

- Col·laboració en l'elaboració i manteniment dels Plans Territorials Municipals, Plans d'Actuació enfront de riscos específics i Protocols d'Actuació davant possibles situacions d'emergència.
- Confecció i realització de campanyes d'informació i divulgació a col·lectius afectats pels diferents riscos.

En el marc de la intervenció

- Suport als serveis operatius d'emergència rutinaris: Departament Municipal d'Emergències i Protecció Civil, bombers, Sanitaris, Policia Local i altres.
- Atenció a afectats en emergències: evacuació, alberg, avituallament, etc.
- Actuació (Segons les seues capacitats i formació) en situacions d'emergència: incendis forestals, inundacions, terratrèmols, etc.
- Actuació en dispositius operatius de caràcter preventiu en grans concentracions humanes, vigilància forestal, concerts, etc.

Estructura

1. Un coordinador Municipal
2. Un cap d'agrupació.
3. Responsables d'equip segons necessitat

Creu Roja:

L'objectiu principal és fer front a les diferents situacions provocades per la manifestació d'un risc (Incendis Forestals, Terratrèmols, Transport Mercaderies Perilloses, Nevades, Inundacions etc...), col·laborant en la resolució d'aquestes, oferint resposta de manera immediata i urgent sense oblidar un plantejament d'ajuda sostinguda.

En l'Assemblea d'Alcoi disposen d'Equips de Resposta Immediata a Emergències (ERIE), capaces de muntar un dispositiu assistencial i de triatge ràpidament, així com habilitar naus o pavellons esportius com a albergs de damnificats per catàstrofes en poc temps; també gestionen l'alberg de transeünts per acord amb l'Ajuntament.

ACIF (Agrupació Contra Incendis Forestals):

Entitat composta per voluntaris amb la suficient formació i preparació per a intervindre en qualsevol incendi forestal que es propague a Alcoi i comarques limítrofes El seu mètode de treball en aquest cas consisteix a poder-se a la disposició del PMA per a sumar els seus mitjans als recursos ja existents.

En tractar-se d'un grup molt jerarquitzat, amb bons mitjans de comunicació i amb la formació adequada, amb el temps a més de col·laborar amb els incendis han sumat altres col·laboracions en matèria de Protecció Civil.

Entre elles podem destacar la cerca de persones desaparegudes, preventius d'activitats en el Medi natural, actuacions en Nevades, etc.

Es tracta d'un grup molt compromés amb la nostra ciutat i la resta de la comarca.

En l'Annex II apareixen les dades de contacte i recursos dels quals disposen els col·lectius de voluntaris que treballen en el municipi.

5.

Operativitat

Consisteix a establir el conjunt de mecanismes i procediments planificats prèviament per a la posada en marxa o activació del PAM davant el risc d'inundacions.

També ha d'articular-se el procediment d'integració amb el "Pla Especial davant el risc d'inundacions en la Comunitat Valenciana" a conseqüència de la possible insuficiència dels recursos municipals davant de l'emergència.

5.1. La predicció dels fenòmens meteorològics adversos

El **Pla Nacional de Predicció i Vigilància de Meteorologia Adversa (Meteoalerta)**, elaborat per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), té entre els seus objectius facilitar a les autoritats de protecció civil, la millor i més actualitzada informació possible sobre els fenòmens atmosfèrics adversos que es prevegen.

El citat pla considera com a **fenomen meteorològic advers** a tot esdeveniment atmosfèric capaç de produir, directament o indirectament, danys a les persones o danys materials de consideració.


5.1.1. Fenòmens meteorològics adversos:

Els fenòmens meteorològics adversos que generaran situacions de preemergència en cas de superar-se els llindars previstos seran els següents:

- × **Pluges.**
- × **Tempestes** quan en aquestes estiguen previstes precipitacions en forma de pluja.
- × **Temporal costaner**, quan la seua simultaneïtat amb les pluges i tempestes poguera produir un efecte sinèrgic.

5.1.2. Nivells de risc meteorològic:

La definición de los niveles es la siguiente:


	Verd:	No existeix cap risc meteorològic.
	Groc:	No existeix risc meteorològic per a la població en general encara que sí per a alguna activitat concreta.
	Taronja:	Existeix un risc meteorològic important.
	Roig:	El risc meteorològic és extrem.

5.1.3. Llandars d'avís:

Per a catalogar la perillositat que tindrà un fenomen perillós de les pluges, el Pla Meteoalerta estableix tres llandars específics, que donen origen als quatre nivells definits per colors. Els llandars es defineixen tant per a mesurar el nivell de les **precipitacions** en **una hora** com en **dotze hores**.

	Nivell	Llandars	
		1 hora	12 hores
	Verd		
	Groc	20	60
	Taronja	40	100
	Roig	90	180

Per a les **tempestes**, el Pla preveu les següents definicions:

	Verd:	
	Groc:	Tempestes generalitzades amb possibilitat de desenvolupament d'estructures organitzades. Plugues localment fortes (entre 15 i 30 l/m ² /hora) i/o vents localment forts i/o calamarsa inferior a 2cm.
	Taronja:	Tempestes molt organitzades i generalitzades. És possible que es puguin registrar plugues localment molt fortes (entre 30 i 60 l/m ² /hora) i/o vents localment molt forts i/o calamarsa superior a 2 cm. També és possible l'aparició de tornados.
	Roig:	Tempestes altament organitzades. La probabilitat de plugues localment torrencials (més de 60 l/m ² /hora) i/o vents localment molt forts i/o calamarsa superior a 2 cm és molt elevada. És probable l'aparició de tornados.

Per al **temporal costaner**, el Pla preveu les següents definicions:

	Verd:	
	Groc:	F7, mar grossa, mar de fons de 3 a 4 metres
	Taronja:	F8 i F9, mar molt grossa a arbrada o mar de fons generalitzada de més de 4 metres i fins a 7 metres.
	Roig:	A partir de F10, mar arbrada generalitzada o mar de fondo a partir de 7 metres.

5.1.4. Butlletí de predicció de fenomen meteorològic advers

AEMET emetrà butlletins de predicció de fenòmens meteorològics adversos en aquelles situacions en les quals se superen els llindars associats als **nivells taronja o roig**.

El CCE transmetrà via fax el butlletí als municipis afectats i remetrà SMS als responsables municipals assignats, activant la **fase de preemergència** del Pla Especial davant el risc d'inundacions. El municipi haurà d'activar el present Pla.

Quan es tinga coneixement que s'han aconseguit els llindars taronja i roig per a fenòmens meteorològics i aquests no hagen sigut previstos amb anterioritat, s'emetrà el **Butlletí de fenomen advers observat**.

5.2. Notificació

És l'acte de rebre i transmetre les informacions sobre accidents, emergències o situacions de preemergència.

El policia local responsable de la central de la reguarda, o l'oficial responsable del torn, transmetrà a la prefectura i al regidor de policia les informacions rebudes del CCE.

Serà el regidor-delegat de policia el que transmeta a l'alcalde, com a director del Pla, la informació remesa pel CCE.

Dins del sistema de comunicacions establert amb el CCE Generalitat, tant la Central de Comunicacions, com els membres del Departament d'Emergències i Protecció Civil de l'Ajuntament reben els avisos i les comunicacions de les preemergències/emergències, i serà aquest Departament el que, a través dels grups de WhatsApp formats pels membres del CECOPAL, el director dels Plans d'emergència, els responsables de les unitats bàsiques i els tècnics municipals, transmeta els butlletins rebuts.

Les reunions es convocaran utilitzant aquest mateix mecanisme, o per trucades telefòniques.

La Central de Comunicacions de la policia local, a través del responsable de torn, canalitzarà les seues informacions i sol·licituds de recursos externs a través del telèfon 112, i en cas necessari, de la xarxa de ràdio COMDES.

5.3. Activació del Plan

Una vegada rebuda la notificació de la preemergència / emergència la Direcció del Pla activarà el Pla d'Actuació Municipal davant d'inundacions. El Pla pot activar-se en fase de preemergència o emergència, i de manera global o parcial, segons l'àmbit i gravetat de l'emergència; de manera que es posen en marxa tots els recursos del Pla, o només una part d'ells.

Quan es produïska l'activació, la Direcció del Pla verificarà que aquest fet és conegut pel CCE, intercanviant informació de manera periòdica sobre l'evolució de la situació.

Si els recursos municipals resultaren insuficients, se sol·licitarà ajuda al CCE des d'on s'activarà el pla d'àmbit superior.

5.3.1. Preemergència

Fase que per evolució desfavorable pot donar lloc a una situació d'emergència. L'objecte d'aquesta fase és alertar a les autoritats i serveis implicats i informar la població potencialment afectada.

La preemergència comença o bé per la predicció d'un fenomen perillós per part d'AEMET o bé per la declaració de l'escenari d'emergència 1 previst en els Plans d'Emergència de Preses.

La preemergència s'estructura en dues situacions:

- ✕ Alerta.
- ✕ Seguiment.

Alerta

Alerta

És l'acció de transmetre missatges de prevenció i protecció a la població potencialment afectada, i instruccions a aquells destinataris que tinguen algun tipus de responsabilitat preventiva o operativa, acompanyats del propi avís meteorològic que la genera.

A l'Ajuntament es rebrà la notificació del CCE Generalitat, segons els llits d'avís establits.

Rebuda la notificació, el Centre de Comunicacions transmet l'alerta a:

- ✕ Cap de la policia local
- ✕ Regidor de policia

Rebuda la notificació, el Departament d'Emergències i Protecció Civil transmet l'alerta a:

- ✕ Direcció del Pla
- ✕ Membres del CECOPAL
- ✕ Coordinadors de les unitats bàsiques
- ✕ Tècnics municipals

PREEMERGENCIA: ALERTA



Seguiment

És la fase consegüent a l'alerta, i consisteix en el seguiment quantitatiu i/o qualitatiu de les precipitacions i nivells de cabal en els llits de les conques que puguin resultar afectades, amb l'objectiu de confirmar la situació de risc i la seua evolució.

Aquesta fase pot ser activada independentment que s'haja realitzat o no l'alerta derivada d'avís meteorològic, en cas que es produïsquen pluges intenses sense avís previ.

El seguiment dels cabals o en zones inundables s'activarà en el moment en què se superen els llindars establits per a precipitacions molt intenses: 40 l/m² en 1 hora o 100 l/m² en 12 hores.

Cal distingir entre el seguiment en grans rius i en barrancs, rambles o zones inundables per pluges locals, a causa de la diferent disponibilitat d'infraestructures per al seguiment, així com a la diferent resposta hidrològica dels llits davant precipitacions intenses.

En aquest punt es reflecteix de quina manera aniran intervenint i incorporant-se els components del CECOPAL i de les Unitats Bàsiques des del moment en què es rep la notificació inicial de preemergència en l'ajuntament i conforme es vagen activant nivells superiors de situacions d'emergència.

Actuacions en fase de seguiment:


Direcció del Pla	Quan la situació ho requerisca, assegurarà que: ✗ Que s'impedisca l'estacionament o acampada en llits secs, ribes de rius, torrenteres, etc., amb especial atenció a càmpings situats en àrees de risc. ✗ Que s'adopten les mesures preventives adequades en qualsevol acte de pública concurrència previst en el seu municipi (proves esportives, exhibicions, festes populars, manifestacions artístiques, etc.). ✗ Que s'informe la població potencialment afectada pel risc.
Centre de Comunicacions	✗ Seguiment de l'evolució meteorològica, recaptant dades recollides en el propi municipi i d'ajuntaments aigües amunt i aigües avall. Existeixen fonts de dades en línia per a seguir l'evolució AEMET. ✗ Informarà la Direcció del Pla. ✗ Proporcionarà informació de retorn al CCE sobre: ✗ Precipitacions intenses que estiguen afectant el normal desenvolupament de l'activitat en el municipi. ✗ Incidents conseqüència de les pluges que afecten la població, infraestructures i serveis bàsics. ✗ Increments en els cabals en els rius i barrancs que impliquen una possible situació de risc.
U.B. de Seguretat	✗ Superats els llindars de pluges intenses (40 l/m²/1 hora o 100 l/m²/12 hores), seguiment del nivell de llits. ✗ Seguiment de punts de vigilància ✗ Seguiment en punts conflictius.
U.B. de Suport Logístic	✗ Revisió i neteja dels punts crítics que poden obstaculitzar el pas de l'aigua. ✗ Preparació equipament per a talls de carreteres i camins (tanques, cintes per a abalisar, senyals de "prohibit el pas").

La Direcció del Pla d'Actuació Municipal, en funció de l'evolució de la situació, decidirà sobre la conveniència de la constitució del CECOPAL.


PREEMERGENCIA: SEGUIMIENTO



SEGUIMIENTO DE LLUVIAS



SEGUIMIENTO DE CAUDALES



5.3.2. Emergència

Aquesta fase s'inicia quan, de l'anàlisi dels paràmetres meteorològics i hidrològics, es concloga que la inundació és imminent o quan aquesta ja haja començat.

Les diferents situacions d'emergència s'estableixen en funció de la gravetat, extensió territorial i recursos necessaris per al seu control.

S'estableixen 3 situacions d'emergència a declarar per la Direcció del PAM IN:

- ✖ **Situació 0:** tindrà aquesta qualificació quan les dades permeten preveure la imminència d'inundacions amb perill per a les persones i béns.

Aquesta situació comporta l'activació de l'Alerta **Hidrològica**, que es realitza quan a través de les dades de la fase de Seguiment de la preemergència, es detecten pluges molt fortes o torrencials i avingudes que fan previsible la inundació, en una o diverses conques, amb perill per a persones i béns

- ✖ **Situació 1:** situació en la qual s'han produït inundacions en àrees localitzades, l'atenció de les quals pot quedar assegurada mitjançant l'ús dels mitjans i recursos disponibles en les zones afectades.
- ✖ **Situació 2:** situació en la qual s'han produït inundacions que superen la capacitat dels mitjans i recursos locals o, encara sense produir-se aquesta última circumstància, les dades i previsions permeten preveure una extensió o agreujament.

Seran també emergències de **Situació 1 o Situació 2** aquelles declarades com a **escenari 2 o 3** en un Pla d'Emergència de Presa / Bassa (en funció dels danys potencials).

La qualificació de les situacions en l'àmbit municipal no necessàriament haurà de coincidir amb les situacions declarades per la Direcció del Pla Especial davant del risc d'inundacions, atés que, a aquesta escala, els criteris per a la valoració de la gravetat són diferents en estar en funció d'un marc geogràfic molt major i unes necessitats globals de recursos diferents.

Per tant, una *Situació 2* del PAM IN pot, a nivell autonòmic, ser considerada com a *Situació 1*, en la qual des del CCE es canalitzarien els recursos necessaris al municipi, en tant que la resta dels municipis afectats per l'emergència estarien en *Situació 1*. Igualment es pot produir que en una *Situació 2* decretada per a una o diverses comarques, es corresponga a una *Situació 1* en un municipi determinat.

Actuacions en situació 0: alerta hidrològica

Direcció del Pla	✗ Declara la situació d'emergència 0 ✗ Decidirà la conveniència de la constitució del CECOPAL. ✗ Estableix les actuacions a efectuar ✗ Determina la informació a traslladar a la població
Centre de Comunicacions	✗ Rep i transmet informació de la situació al Director i al CCE. ✗ L'ajuntament canalitzarà les seues informacions i sol·licituds de recursos a través del telèfon 1·1·2 <i>Comunitat Valenciana</i> o a través de la Xarxa de Radi COMDES, o bé a través del CCE. ✗ Continua amb les labors de seguiment de la preemergència
Comité Assessor (si CECOPAL)	✗ Suport a la Direcció del Pla ✗ Direcció de les Unitats Bàsiques constituïdes
Gabinet d'Informació	✗ Informarà la població de l'evolució de la situació i les mesures i consells a seguir.
U.B. de Seguritat	✗ Seguiment del nivell de llits. ✗ Seguiment de punts de vigilància ✗ Seguiment en punts conflictius ✗ Vigilància en punts crítics en vies de comunicació. ✗ Control d'accessos en les zones potencialment afectades. ✗ Avisos a la població. ✗ Allunyament preventiu de la població de les zones on el perill és imminent.
U.B. de Suport Logístic	✗ Revisió i neteja dels punts crítics que poden obstaculitzar el pas de l'aigua. ✗ Alçament de dics provisionals i altres obstacles que eviten o dificulten el pas de les aigües. ✗ Eliminació d'obstacles i obstruccions en punts crítics dels llits o obertura de vies alternatives de desguassos. ✗ Altres treballs necessaris per a minimitzar els efectes de la inundació
U.B. de Intervenció	✗ Col·labora en l'evacuació si es dona l'ordre.
U.B. de Alberg i assistència	✗ Alberg d'evacuats si és necessari.

Els Ajuntaments podran sol·licitar la mobilització d'un primer nivell de recursos al CCE a través del telèfon 1·1·2 o xarxa de radi *COMDES*, quan manquen dels mitjans necessaris per a realitzar aquestes actuacions.

Actuacions en situació 1

Direcció del Pla	✕ Declarar la situació d'emergència 1. ✕ Constituir el CECOPAL si no s'ha constituït prèviament. ✕ Establir els treballs prioritaris. ✕ Sol·licitar la intervenció de recursos externs. ✕ Informar la població ✕ Determinar la necessitat d'efectuar una evacuació preventiva. ✕ Canalitzar la informació al CCE a través del Centre de Comunicacions. ✕ Coordinar l'actuació dels recursos i serveis mobilitzats des del CCE per a fer front a l'emergència en el seu terme municipal.
Gabinet d'Informació	✕ informarà la població de l'evolució de la situació i les mesures i consells a seguir.
Comité Assessor	✕ Assessorar la Direcció del Pla en la determinació d'actuacions. ✕ Dirigir l'actuació de les diferents Unitats Bàsiques. ✕ Proposar a la Direcció del Pla la conveniència de la constitució d'un Lloc de Comandament Avançat i/o un Centre de Recepció de Mitjans.
Centre de Comunicacions	✕ Rep i transmet informació de la situació al Director i al CCE. ✕ Els Ajuntaments hauran de canalitzar les seues informacions i sol·licituds de recursos a través del telèfon 1-1-2 <i>Comunitat Valenciana</i> o Xarxa de Radi COMDES, o bé a través del CCE. ✕ Continua amb les labors de seguiment de la preemergència ✕ Recapta informació sobre l'estat de les vies de comunicació. ✕ Informa els responsables dels serveis bàsics.
U.B. de Seguretat	✕ Seguiment del nivell de llits. ✕ Seguiment de punts de vigilància ✕ Seguiment en punts crítics que obstaculitzen el pas de l'aigua. ✕ Vigilància de punts conflictius en vies de comunicació. ✕ Coordinar l'evacuació. ✕ Difusió d'avisos a la població. ✕ Control de trànsit en el nucli urbà. ✕ Control d'accessos en les zones potencialment afectades. ✕ Allunyament preventiu de la població de les zones on el perill és imminent.
U.B. de Suport Logístic	✕ Revisió i neteja dels punts crítics que poden obstaculitzar el pas de l'aigua. ✕ Alçament de dics provisionals i altres obstacles que eviten o dificulten el pas de les aigües. Control del curs de les aigües en zones inundades.

	✕ Eliminació d'obstacles i obstruccions en punts crítics dels llits o obertura de vies alternatives de desguassos. ✕ Transport d'evacuats. ✕ Gestió del CRM. ✕ Supervisió de la distribució de provisions, medicaments i ajudes externes. ✕ Traslladar ordres de treball a les brigades d'obres. ✕ Restabliment de vies de comunicació. ✕ Altres treballs necessaris per a minimitzar els efectes de la inundació. ✕ Suport logístic als recursos d'intervenció mobilitzats per a fer front a la situació d'emergència.
U.B. d'Intervenció	✕ Col·labora en l'evacuació si es dona l'ordre. ✕ Col·labora en el rescat i salvament de les persones. ✕ Minimitzar en la mesura del possible les causes i efectes de les inundacions en persones i béns.
U.B. d'Alberg i assistència	✕ Gestió dels Centres de recepció d'evacuats. ✕ Alberg i assistència d'evacuats. ✕ Assistència a grups crítics de població.
U.B. Sanitària	✕ Assistència sanitària. ✕ Efectuar proves per al control d'epidèmies i intoxicacions. ✕ Control d'aliments i beguda.
Voluntariat	✕ El personal voluntari s'integrarà en la Unitat Bàsica que designe la Direcció del Pla d'Actuació Municipal, fonamentalment en la de Suport Logístic i en la d'Alberg i Assistència en els Centres de Recepció d'Evacuats per a col·laborar en labors d'avituallament.
Integració de recursos externs	Els recursos municipals i els recursos externs mobilitzats com a suport als municipis treballaran coordinadament seguint l'estructura d'Unitats Bàsiques descrita.

Actuacions en Situació 2

La Situació 2 la declara l'Alcalde. Si aquesta situació per la seua gravetat supera àmpliament els recursos municipals, l'Alcalde sol·licitarà a la Direcció del Pla Especial l'assumpció de la direcció de l'emergència.

El procediment per als Ajuntaments en aquesta situació d'emergència serà el mateix que l'indicat per a la situació d'emergència 1.


Integració dels recursos municipals en l'estructura del Pla Especial

Les Unitats Bàsiques Municipals s'integraran, en situació d'emergència 2, en les Unitats Bàsiques del mateix nom del Pla Especial.

Una vegada activat el Pla d'àmbit superior, els recursos mobilitzats fins al moment i organitzats en les Unitats Bàsiques descrites anteriorment s'integraran en l'estructura de resposta prevista en el pla d'àmbit superior activat, d'acord amb les funcions que venien exercint i seguint les ordenes de la Direcció del Pla d'àmbit superior activat.


ESQUEMA OPERATIVO EN EMERGENCIAS: SITUACIÓN 0

Posibilidad de inundaciones con peligro para personas y bienes. Alerta hidrológica



ESQUEMA OPERATIVO EN EMERGENCIAS: SITUACIÓN 1 y 2

Inundaciones que han producido daños



En situació 2, la Direcció del PAM IN dirigeix l'emergència. De considerar-ho necessari, podrà sol·licitar a la Direcció del Pla Especial davant del risc d'inundacions de la CV la direcció de l'emergència, qui al seu torn podrà constituir el CECOPI.

PAM: Pla d'Actuació Municipal

PEI: Pla Especial davant el risc d'Inundacions a la Comunitat Valenciana

5.4. Fi de la preemergència / emergència

Finalitzada la vigència del Butlletí meteorològic advers, el Director del Pla Especial, sobre la base de les competències que té atribuïdes, podrà mantindre la situació de Preemergència sense especificar nivell o declarar la seua fi.

La Direcció del PAM IN, una vegada comprovat que han desaparegut les causes que van generar la preemergència / emergència i restablits els serveis bàsics o essencials per a la població, decretarà la seua fi, a nivell local, i la retirada gradual dels recursos locals mobilitzats.

Les declaracions de fi hauran de ser transmeses a tots els organismes, serveis operatius i empreses prèviament alertats.

5.5. Reposició de serveis bàsics i volta a la normalitat

Finalitzada la situació de risc per a les persones i els béns, si en el transcurs de l'emergència s'han produït danys materials, com són l'afectació a edificacions i infraestructures, les conseqüències de les quals no permeten el **normal funcionament** de la societat, la Direcció del Pla podrà declarar la fase de reposició dels serveis bàsics i volta a la normalitat que es prolongarà fins al restabliment de les condicions mínimes imprescindibles per al retorn a la normalitat de la zona afectada.

5.5.1. Reposició de serveis bàsics

En situacions d'emergència pot produir-se el tall en el funcionament o subministrament de serveis bàsics municipals. S'inclouen en aquesta mena de serveis els següents:

- ✕ Subministrament d'aigua potable i servei de sanejament.
- ✕ Subministrament elèctric
- ✕ Servei telefònic i sistemes de transmissió de la informació.
- ✕ Subministrament de gas

Correspon al CECOPAL, coordinar les labors i actuacions tendents a la reposició dels serveis bàsics.

La reposició del servei d'aquells subministraments de titularitat municipal es realitzarà amb la intervenció de la Unitat Bàsica d'Avaluació de Danys i Recuperació o amb la de Suport, si no s'haguera activat la primera, on s'integren, entre altres, el personal tècnic i d'obres encarregat dels diferents serveis de l'ajuntament.

Per al restabliment dels subministraments dependents de companyies privades, se sol·licitarà al CCE Generalitat el contacte amb aquestes companyies. El CCE Generalitat establirà l'ordre de prioritats en el restabliment, quan existisquen diversos municipis afectats.

El CCE mantindrà informat a la Direcció del PAM IN de les actuacions que desenvolupen les diferents companyies.

La Direcció del PAM IN informarà la població de les actuacions que es desenvolupen en el restabliment dels serveis afectats.

En cas necessari, se sol·licitarà al CCE l'adopció de mesures provisionals fins a la reposició definitiva dels serveis bàsics essencials, orientades a cobrir en el curt termini les necessitats de la població afectada per la situació d'emergència, d'acord amb el que s'estableix en el Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana:

- ✖ Proveïment i Avituallament de la població
- ✖ Subministrament d'aigua potable
- ✖ Subministrament elèctric
- ✖ Servei de telefonia
- ✖ Alberg provisional
- ✖ Apuntament d'habitatges

5.5.2. Volta a la normalitat

La volta a la normalitat comprén tres etapes, que dependran de la gravetat de l'emergència patida.

La primera etapa consisteix en la valoració de danys que es realitzarà, segons el que s'estableix en la legislació vigent per:

- Els serveis tècnics de l'ajuntament, per als béns afectats de titularitat municipal.
- Els particulars, amb l'ajuda de l'ajuntament, per als béns d'entitat privada.

La segona etapa la constitueixen aquelles actuacions que tenen per objecte:

- ✖ La reconstrucció de les infraestructures
- ✖ La reparació de danys
- ✖ La neteja de zones afectades
- ✖ La reposició de serveis no bàsics

La reconstrucció d'infraestructures serà a càrrec dels organismes que ostenten la titularitat d'aquestes.

La Unitat Bàsica d'Avaluació de Danys i Recuperació o la Unida Bàsica de Suport, si no s'haguera activat la primera, intervindrà en les tasques esmentades, podent sol·licitar al CCE Generalitat l'ajuda de recursos supramunicipals, si resultaren insuficients els d'àmbit municipal.

Finalment, la tercera etapa comprén:

- ✖ Pagament dels serveis mobilitzats
- ✖ Tramitació d'indemnitzacions i subvencions

5.6 Mesures de protecció a la població

Es consideren mesures de protecció a la població les actuacions previstes en el present Pla, amb la finalitat d'evitar o atenuar les conseqüències que per a la població tenen la situació de risc generada per l'emergència.

Les mesures de protecció per a la població es concreten en la preparació prèvia de la mateixa mitjançant informació i sensibilització sobre mesures d'autoprotecció, o bé, el seu avís o posada en marxa en cas que preventivament es decidisca el confinament o evacuació davant una possible evolució negativa de l'emergència.

Les mesures de protecció a la població comprenen:

- ✖ **Control d'accessos:** ha de realitzar-se en les zones danyades o amenaçades, i s'estendrà a persones i a vehicles, de manera que s'impedisca el seu passe a zones de perill i es facilite així mateix l'actuació dels recursos actuant en l'emergència. Pot ser necessària la reordenació de zones pròximes per a facilitar l'arribada de nous recursos.
- ✖ **Avís a la població:** Al llarg de tot el temps que dure el risc hauran de donar-se avisos periòdics a la població afectada o susceptible de ser afectada. Amb la finalitat d'alertar a la població i informar-la sobre l'actuació més convenient en cada cas i sobre l'adopció de les mesures de protecció adequades.
- ✖ **Mesures d'autoprotecció personal:** són aquelles mesures senzilles que poden ser dutes a terme per la pròpia població. S'inclouen en l'Annex V.
- ✖ **Confinament:** aquesta mesura consisteix en el refugi de la població en els seus propis domicilis, recintes o habitacles pròxims en el moment d'anunciar-se l'adopció de la mesura. Aquesta mesura ha de complementar-se amb les mesures d'autoprotecció personal.
- ✖ **Allunyament:** consisteix en el trasllat de la població des de posicions exposades a llocs segurs, generalment poc distants, utilitzant els seus propis mitjans.
- ✖ **Evacuació:** consisteix en el trasllat de la població que es troba en la zona de risc cap a zones segures. Es tracta d'una mesura definitiva, que per norma general es prolongarà en el temps, per la qual cosa caldrà preveure allotjament i atenció de la població afectada. Es justifica únicament si el perill al qual està exposada la població és gran. A l'hora de decidir una evacuació, cal avaluar les condicions específiques del sinistre i valorar els avantatges davant dels inconvenients que aquesta comporta.

5.7. Informació i avisos a la població

Els sistemes d'avisos a la població tenen per finalitat alertar a la població i informar-la sobre l'actuació més convenient en cada cas i sobre l'aplicació de les mesures de protecció abans enunciades: autoprotecció, confinament, allunyament i evacuació.

En un primer moment els avisos a la població durant l'emergència es realitzaran utilitzant el Gabinet de Premsa que transmetrà consignes i consells a través de les xarxes socials i els mitjans de difusió locals (premsa i ràdio)

Les ordenes de confinament, allunyament o evacuació dictades per l'autoritat competent es traslladaran a la població a través de la policia local i/o de funcionaris municipals degudament acreditats. La Unitat Bàsica de Seguretat orientarà a la població que s'està evacuant, mitjançant megafonia, cap als punts de concentració establits, perquè des d'aquests siga traslladada als Centres d'Alberg habilitats a aquest efecte).

5.8. Pla d'Evacuació

Per la importància que té l'evacuació en tota situació d'emergència, es descriuen a continuació els seus aspectes més rellevants:

5.8.1. Ordre d'evacuació

Davant una situació d'imminent gravetat, la Direcció del PAM assumirà la decisió d'ordenar l'evacuació total o parcial del municipi, traslladant posteriorment la informació sobre la mesura adoptada al CCE Generalitat.

Si s'activa un Pla d'àmbit superior, el responsable de donar l'ordre d'evacuació serà el Director del Pla activat. No obstant això, en cas de risc imminent, la Direcció del PAM i el Director del PMA podran ordenar l'evacuació de la població en risc, traslladant posteriorment la informació sobre la mesura adoptada.

Si s'haguera activat un Pla d'àmbit superior i no existira perill imminent, la Direcció del PAM transmetrà al CCE Generalitat la necessitat de l'adopció d'aquesta mesura, sent la Direcció del Pla d'àmbit superior la responsable de dur-la a terme.

En tots els casos, la Direcció del PAM dirigirà i coordinarà l'evacuació en el seu municipi amb els mitjans municipals i, en cas necessari, amb recursos externs de suport.

5.8.2. Punts de trobada i vies d'evacuació

En aquells casos en els quals durant una emergència siga necessària l'evacuació parcial o total de la població del municipi, ha de dirigir-se a les persones evacuades a un lloc definit.

Per això, el PAM ha de definir correctament els punts de trobada o concentració existents en cada nucli o sector del municipi i els corresponents recorreguts d'evacuació, amb l'objectiu de proveir de:

- ✖ vies d'evacuació segures i eficients
- ✖ lloc segur on poder comprovar si s'ha evacuat a tota la població del nucli o sector objecte de l'evacuació

La ubicació del Punt de Trobada dependrà de les característiques de cada nucli de població o sector. En la seua elecció hauran de tindre's en compte els següents requisits:

- ✖ Ha de ser un lloc segur respecte a les conseqüències immediates de l'emergència, respecte a altres riscos que tinga la zona i respecte a aspectes no relacionats amb l'emergència (circulació de vehicles, accessibilitat, etc.) En la fitxa corresponent haurà d'indicar-se si el punt de trobada o les seues vies d'evacuació estan en zones inundables.
- ✖ Ha de tindre espai suficient perquè romanguen tota la població a evacuar
- ✖ Ha de ser accessible per a l'ajuda externa (serveis d'emergència, transport per a l'evacuació, etc.)
- ✖ No ha d'impedir l'accés dels serveis d'emergència a la zona de l'emergència
- ✖ Ha de tindre un fàcil accés i proximitat a la població a evacuar, encara que prou allunyat de l'emergència per a ser segur
- ✖ Ha de disposar de fàcil accés a les vies de comunicació principals per a garantir l'evacuació de les persones concentrades segons l'evolució de l'emergència i/o en el cas que el punt de concentració passe a ser insegur
- ✖ Ha de ser conegut per tota la població que ha de ser reunida en aqueix punt. Figuraran en la cartografia del PAM i en la informació a difondre a la població i, en la mesura que siga possible, hauria de senyalitzar-se adequadament.

Per a cada punt de trobada s'hauran de traçar unes vies d'evacuació preferent, que dependran del traçat de les vies de comunicació existents i de la localització de les zones afectades pels diferents riscos. Es tracta d'itineraris preferents que deuran En la seua elecció hauran de tindre's en compte els següents requisits:

- ✖ Els itineraris i rutes d'evacuació hauran d'evitar, sempre que siga possible, les zones afectades per les inundacions. Si és possible s'establirà més d'un itinerari o ruta d'evacuació per a poder triar aquell que permeta l'evacuació amb més seguretat.
- ✖ Per als punts de trobada que es localitzen fora dels nuclis urbans, haurà de traçar-se, almenys, un itinerari preferent d'accés des del nucli a evacuar fins al punt de trobada; i, almenys, una ruta d'evacuació des del punt de trobada feia les vies principals de comunicació per a portar a les persones evacuades a llocs d'alberg segurs del municipi o dels municipis pròxims.
- ✖ Per als punts de trobada que es localitzen dins dels nuclis urbans, es traçaran itineraris preferents d'accés, quan s'estime que siga necessari per a garantir l'accés correcte i

ordenat de la població a aquest. Tal com s'ha indicat anteriorment, es traçarà, almenys, una ruta d'evacuació feia les vies principals de comunicació per a portar a les persones evacuades a llocs d'alberg segurs del municipi o dels municipis pròxims.

- ✖ Els itineraris i les rutes d'evacuació han de ser clares i conegudes per tota la població de la zona. Figuraran en la cartografia del PAM i en la informació a difondre a la població i, en la mesura que siga possible, hauria de senyalitzar-se adequadament.
- ✖ Quan no siga possible establir més d'un itinerari o ruta d'evacuació, ni fer-lo per zones no afectades per diferents riscos, es triarà aquell que oferisca majors garanties de seguretat a la població evacuada. Aquest fet es farà constar en la corresponent fitxa d'evacuació del nucli i en la informació a la població sobre els riscos i de l'Operativitat del Pla.
- ✖ En el disseny de les rutes d'evacuació es tindrà en compte l'accés dels serveis d'emergència a la zona de l'emergència

En el punt 5.8.5. *Fitxes d'Evacuació* figuren les dades dels diferents punts de trobada (incloent una fotografia) i dels itineraris i rutes d'evacuació del municipi, i s'inclouen en els mapes corresponents en l'Annex de Cartografia.

5.8.3. Vies d'accés i mitjans de transport

En cas d'inundació ha de disposar-se del llistat de carreteres transitables dins del terme municipal i dels carrers dins del nucli urbà que hagen de prendre els vehicles que transporten qualsevol recurs extern o avituallament per a arribar als centres de proveïment i àrees d'alberg d'evacuats. A continuació, es detallen els itineraris d'accés preferent als nuclis urbans i les problemàtiques de cadascun, en aquells casos en els quals no existeix un itinerari viable que no estiga afectat pel risc d'inundacions.

Per a un transport immediat de les persones a evacuar es farà ús dels vehicles existents en el municipi, tant públics com d'empreses privades. En l'Annex II figura la relació dels mitjans de transport públics disponibles en el municipi, així com les dades de contacte de les empreses de transport a les quals l'ajuntament pugua requerir la seua col·laboració.

Superada la capacitat dels mitjans de transport disponibles a nivell local, la Direcció del PTM sol·licitarà al CCE Generalitat la incorporació de més mitjans de transport per a dur a terme l'evacuació de la població afectada.

No es considera el ferrocarril com a mitjà d'evacuació per ser estació terminal amb poques unitats i horaris i perquè el mal estat de les vies del tram fins a Xàtiva desaconsella el seu funcionament en cas de fortes pluges al seu pas per altres termes municipals.

Quan siga necessari un trasllat urgent o l'accés terrestre al municipi no siga possible, la Direcció del PAM sol·licitarà al CCE Generalitat l'enviament d'un helicòpter d'emergències, petició que serà atesa segons la naturalesa de l'emergència i la disponibilitat de mitjans en el moment de la sol·licitud.

En el municipi existeixen tres helisuperfícies, una d'elles totalment controlada i coneguda pels pilots que habitualment realitzen els serveis d'emergències, rescats i trasllats hospitalaris. La seua ubicació i característiques s'han descrit en el punt 2.3.6.

A continuació, es relacionen punts de possible aterratge d'helicòpters, però no es tracta de helisuperfícies controlades i delimitades, per la qual cosa dependrà del pilot la decisió d'utilitzar-les o buscar una altra.

Num	Barri o Zona	Emplazament	Coordenades		Plano d'encuadre num	Afec. perill inundacions
			UTM	Geogràfiques		
39	Viaducte	Recinte Firal	720.407-4.286.400	38°41'65,11" N – 0°27'52,89" O	6.3	NO
40	Ensanche	Col·legi Horta Major	718.787-4.286.766	38°42'09,06" N – 0°29'02,38" O	6.2	NO
41	Zona centro	Plaça d'Espanya	719.757-4.286.271	38°41'52,07" N – 0°28'22,93" O	6.3	NO
42	Santa Rosa	Cervantes (Riu)	719.134-4.285.908	38°41'39,93" N – 0°28'47,25" O	6.4	NO
43	Zona Alta	Final c/ Sant Vicent	719.799-4.285.312	38°41'24,96" N – 0°28'23,93" O	6.4	NO
44	Santa Rosa	Camp de El Collao	718.274-4.285.470	38°41'44,31" N – 0°29'23,18" O	6.4	NO
45	Zona Batoi	Via Verda	717.914-4.284.946	38°41'29,09" N – 0°29'26,97" O	6.5	NO

Num	Nucli Urbà	Coordenades		Plano d'encuadre num	Afec. perill inundacions
		UTM	Geogràfiques		
46	Urbanització El Sargento	715.256-4.287.175	38°42'24,15" N – 0°31'31,24" O	6.7	NO
47	Urbanització Baradello	715.510-4.286.789	38°42'11,05" N – 0°31'16,93" O	6.7	NO
48	Urbanització El Estepar	720.990-4.281.443	38°39'14,12" N – 0°27'38,90" O	6.9	NO
49	Urbanització Montesol	710.843-4.284.717	38°41'08,40" N – 0°34'32,24" O	6.8	NO
50	Baradello de Moia	717.249-4.286.455	38°42'00,56" N – 0°30'07,45" O	6.7	NO
51	Molí Paia	716.046-4.285.598,	38°41'27,02" N – 0°30'58,55" O	6.7	NO
52	Casetes de Mariola	715.966-4.288.879	38°43'19,62" N – 0°30'55,84" O	6.6	NO
53	Casetes de Vilaplana	717.270-4.289.750	38°43'47,45" N – 0°30'01,23" O	6	NO
56	Pla Roig	714.774-4.288.424	38°43'04,68" N – 0°31'48,16" O	6.8	NO
55	Barxell	714.598-4.286.194	38°41'49,89" N – 0°31'52,29" O	6.7	NO
54	Cap del Pla	713.371-4.285.499	38°41'32,55" N – 0°32'46,94" O	6.6	NO
57	Rambla Alta	721.416-4.285.900	38°41'37,55" N – 0°27'12,13" O	6.3	NO

5.8.4. Alberg d'evacuats

En aquells casos en els quals durant una emergència siga necessària l'evacuació parcial o total de la població del municipi, ha de dirigir-se a les persones evacuades, que no tinguen una alternativa residencial adequada, a un lloc d'alberg definit mentre dure l'emergència.

Per això, el PAM IN ha de definir correctament els llocs que serviran per a l'alberg d'evacuats amb l'objectiu de proveir d'alberg a:

- ✗ persones del mateix municipi que seran albergades en llocs no exposats a l'emergència

- ✖ persones d'altres municipis en els quals existeix una emergència i que són albergades en aquest municipi, en tractar-se de lloc no afectat per l'emergència

En l'elecció dels llocs triats per a l'alberg d'evacuats hauran de tindre's en compte els següents requisits:

- ✖ Ha de ser un lloc segur respecte a les conseqüències immediates de l'emergència i respecte a altres riscos de la zona. En la fitxa corresponent haurà d'indicar-se si està exposat al risc d'inundacions.
- ✖ Ha de ser de fàcil accés.
- ✖ Ha de ser un edifici segur estructuralment i en les seues condicions d'habitabilitat.
- ✖ Ha de ser un edifici que protegisca les persones albergades de les inclemències del temps (no pot ser un lloc a l'aire lliure)
- ✖ Ha de disposar de llum elèctrica, aigua potable i serveis sanitaris (banys). Si el lloc no disposa de dutxes, els evacuats han de poder disposar d'aquest servei en un lloc pròxim.
- ✖ Ha de disposar (o en lloc pròxim) d'espai per a menjar
- ✖ Ha de disposar d'espai suficient: $3,5 \text{ m}^2$ / persona, sense incloure les zones comunes i la distància mínima entre llits ha de ser de 75 cm. (Aquests paràmetres serviran per a calcular la capacitat dels espais seleccionats com a lloc d'alberg, tenint en compte que aquells espais destinats a altres usos sempre tindran mobiliari que hauran de ser recol·locat i que ocuparà una part de l'espai disponible).

La Unitat Bàsica d'Alberg i Assistència s'encarregarà de l'habilitació i gestió dels Centres d'Alberg triats a aquest efecte. Si els recursos locals no són suficients per a abordar aquesta tasca, la Direcció del Pla sol·licitarà al CCE Generalitat l'activació de recursos dependents d'un pla d'emergència d'àmbit superior per a dur a terme aquesta tasca.

Atés que Alcoi no té zones inundables amb habitatges, no serà necessari pensar en grans moviments de persones en evacuacions, aquest apartat estarà destinat a possibles evacuacions de persones procedents de poblacions properes.

Habitualment, en cas de ser necessari l'evacuació d'edificis per incendis o per risc d'ensulsiada, s'utilitzen com a albergs els establiments hotelers de la ciutat, no obstant això, l'Ajuntament posseeix un alberg de transeünts gestionat per la Creu Roja, que és xicotet, però està preparat les 24 hores durant tot l'any.

A continuació, es detallen els diferents llocs d'alberg d'evacuats seleccionats en el municipi, incloent una fotografia de cadascun d'ells. En l'Annex II figuren les dades de contacte de la persona responsable de cada instal·lació i/o de la persona responsable de l'obertura de la instal·lació per a la preparació del centre d'alberg.

Num	Nom	Direcció	Responsable	Capacitat	Disposa de dutxes?	Places menjador	Num mapa	Afec. inundacions
36	Alberg de transeünts	Carrer Tirant lo Blanc s/n Estació ADIF	Coordinador de l'Assemblea Local de Creu Roja	15 places	SI	SI	7.1	NO
37	Pavellons del Poliesportiu Municipal Francisco Laporta	Carretera Font Roja s/n	Encarregat Instal·lacions Esportives	Es podrien muntar més de 200 llits en els 2 pavellons segons necessitats i disponibilitat de material	Disposa de 8 vestuaris grans amb 5 dutxes i 15 persones de capacitat i quatre vestuaris individuals amb dutxa	Es podrien muntar taules i contractar empresa de servei d'àpats. Disposa de bar amb capacitat per a 100 comensals	7.2	NO
38	Pavelló multiús del Complex Esportiu Eduardo Latorre	Carrer Juan Gil-Albert, 6	Centre Municipal d'Esports	Es podrien muntar fins a 80 llits	Disposa de 2 vestuaris amb dutxes per a 30 persones cadascun	Es podrien muntar taules i contractar una empresa de servei d'àpats.	7.1	NO

El centre d'alberg prioritari en el municipi serà el Poliesportiu Francisco Laporta, per la gran capacitat de l'aparcament, la seua proximitat amb les vies ràpides d'evacuació i al mateix temps prou allunyat de possibles riscos, així com la grandària de les seues sales, vestuaris i serveis.

Alberg de transeünts
Creu Roja



Complex Esportiu Municipal
Eduardo Latorre (antic Escorxador)



Pavelló multiús



Poliesportiu Municipal Francisco Laporta






Accés principal



Pavelló Mutua de Levante



Tatami



Pavelló Miguel Sarasa

5.8.5. Plans d'evacuació

Per a facilitar l'operativitat en aquells casos en els quals, durant una emergència, s'ordene l'evacuació parcial o total de la població del municipi, a continuació, es detallen els plans d'evacuació de cada nucli o sector del municipi, afectats per la perillositat d'inundacions, així com de les instal·lacions situades fora dels nuclis de població que estiguen afectades i que no disposen del seu Pla d'Autoprotecció propi.

En aquelles instal·lacions i esdeveniments amb aflluència massiva de públic que disposen d'un Pla d'Autoprotecció propi i en els polígons industrials que disposen d'un Pla d'Emergència d'Àrea Industrial, s'actuarà d'acord amb el que s'estableix en aquest pla i s'inclouran en la relació del Plans d'Autoprotecció del PTM.

En el cas d'Alcoi, com no existeixen àrees inundables d'importància, ni que afecten habitatges, no és necessari elaborar plans d'evacuació. No obstant això, en previsió de possibles incidents relacionats amb fortes pluges, s'han establert els següents punts de trobada en el nucli urbà i en els nuclis de població del terme municipal:

Num	Barri o Núcli	Emplazament	Coordenades		Plano d'encuadre num	Afec. perill inundacions
			UTM	Geogràfiques		
3	Zona Centre	Nous Jutjats	719.716-4.286.634	38°42'03,64"N - 0°28'23,86"O	6.2	NO
4	Zona Centre	Parc la Glorieta	719.709-4.285.925	38°41'41,04"N - 0°28'25,07"O	6.3	NO
5	Bº Viaducte	Recinte Firal	720.293-4.286.252	38°41'50,86"N - 0°27'59,58"O	6.3	NO
11	Bº Ensanche	Col. Horta Major	718.825-4.286.787	38°42'11,91"N - 0°28'58,39"O	6.2	NO
6	Zona Alta	Col·legi Sant Vicent	719.753-4.285.439	38°41'24,96"N - 0°28'23,93"O	6.3	NO
7	Bº Santa Rosa	Zona Romeral	718.427-4.286.025	38°41'44,31"N - 0°29'23,18"O	6.4	NO
8	Bº Santa Rosa	Zona Cervantes	719.120-4.285.995	38°41'39,13"N - 0°28'47,71"O	6.4	NO
9	Bº Batoi	Zona Collao	718.157-4.285.485	38°41'29,09"N - 0°29'26,97"O	6.4	NO
10	Bº Batoi	Mercat ambulant Batoi	717.998-4.285.049	38°41'14,66"N - 0°29'36,38"O	6.5	NO
1	Zona Nord	Plaça de Al-Azrac	719.891-4.287.246	38°42'23,96"N - 0°28'17,08"O	6.1	NO
2	Zona Nord	Col·legi Salesians	720.798-4.287.571	38°42'31,82"N - 0°27'39,86"O	6.1	NO
17	Urb.El Sargento	Centre social	715.256-4.287.175	38°42'24,15"N - 0°31'31,24"O	6.7	NO
18	Urb. Baradello	Centre social	715.510-4.286.789	38°42'11,05"N - 0°31'16,93"O	6.7	NO
22	Urb. El Estepar	Centre social	720.990-4.281.443	38°39'14,12"N - 0°27'38,90"O	6.9	NO
21	Urb. Montesol	Centre social	710.843-4.284.717	38°41'08,40"N - 0°34'32,24"O	6.8	NO
12	Baradello Moia	Esplanada	717.249-4.286.455	38°42'00,56"N - 0°30'07,45"O	6.7	NO
13	Molí Paià	Esplanada	716.046-4.285.598	38°41'27,02"N - 0°30'58,55"O	6.7	NO
14	Casetes de Mariola	Esplanada	715.966-4.288.879	38°43'19,62"N - 0°30'55,84"O	6.6	NO
53	Casetes de Vilaplana	Esplanada	717.270-4.289.750	38°43'47,45"N - 0°30'01,23"O	6	NO
16	Pla Roig	Esplanada	714.774-4.288.424	38°43'04,68"N - 0°31'48,16"O	6.6	NO
19	Barxell	Esplanada	714.598-4.286.194	38°41'49,89"N - 0°31'52,29"O	6.7	NO
20	Cap del Pla	Esplanada	713.371-4.285.499	38°41'32,55"N - 0°32'46,94"O	6.8	NO
23	Rambla Alta	Esplanada	721.163-4.286.079	38°41'44,68"N - 0°27'25,06"O	6.3	NO

A continuació, s'adjunten les fitxes dels Plans d'Evacuació de les quatre urbanitzacions:

PLA D'EVACUACIÓ DE LA URBANITZACIÓ BARADELLO GELAT

SITUACIÓ	NUM. EDIFICIS	POBLACIÓ		VIES D'ACCÉS	PUNT DE TROBADA	PUNT D'ATERATATJE D'HELICÒPTER
UTM 715082, 4286609 Geogràfiques 38°42'07,15"N 0°31'35,85"O	277	FIXA	ESTIVAL	- CV-794, pK 17 accés principal i pK 16.100 accés secundari	UTM 715510, 4286790 Geogràfiques 38°42'12,43"N 0°31'18,07"O (Ref.8, Plano 6.7)	UTM 715510, 4286790 Geogràfiques 38°42'12,43"N 0°31'18,07"O (Ref.47, Plano 6.7)

SISTEMA D'AVISOS:

En un primer nivell, els avisos a la població s'efectuaran mitjançant els sistemes de megafonia dels vehicles de la Policia local i de Protecció Civil.

En un segon nivell, la informació a la població sobre l'evolució de la situació en el municipi, es realitzarà a través dels mitjans de comunicació locals, Web municipal (www.alcoi.org) i xarxes socials oficials.

PROCEDIMENT I VIES D'EVACUACIÓ:


VIES D'EVACUACIÓ	PROCEDIMENT:
Per CV-794, Alcoi-Bocairent eixides per accessos principal i secundari en punt quilomètric 17 i punt quilomètric 16.100, respectivament.	Mitjançant el sistema d'avisos a la població s'activa el Pla d'Evacuació i la població ha de dirigir-se al punt de trobada on es rebran més instruccions sobre la via a utilitzar, mitjans, etc.. Participaran en l'evacuació policia local i voluntaris de protecció civil

RISCOS PER A LA POBLACIÓ DEL NUCLI URBAN:

Num. Plano

Afectació per perill d'inundacions: **NO**/ Afectació per moviments sísmics: **BAIX**/
Afectació per incendis forestals: **ALT**

Plano 6.7



PLA D'EVACUACIÓ DE LA URBANITZACIÓ EL SARGENTO

SITUACIÓ	NUM. EDIFICIS	POBLACIÓ		VIES D'ACCÉS	PUNT DE TROBADA	PUNT D'ATERRATJE D'HELICÒPTER
UTM 714957, 4286936 Geogràfiques 38°42'17.78"N 0°31'40.81"O	140	FIXA 218	ESTIVAL 390	A través de la CV-794 Bocairent - Alcoi en el punt quilomètric 15,700	UTM 715226, 4287144 Geogràfiques 38°42'24,38"N 0°31'28,03"O (Ref.17, Plano 6.6)	UTM 715255, 4287173 Geogràfiques 38°42'25,25"N 0°31'28,03"O (Ref.46, Plano 6.6)

SISTEMA D'AVISOS:

En un primer nivell, els avisos a la població s'efectuaran mitjançant els sistemes de megafonia dels vehicles de la Policia local i de Protecció Civil.

En un segon nivell, la informació a la població sobre l'evolució de la situació en el municipi, es realitzarà a través dels mitjans de comunicació locals, Web municipal (www.alcoi.org) i xarxes socials oficials.

PROCEDIMENT I VIES D'EVACUACIÓ:


VIES D'EVACUACIÓ	PROCEDIMENT:
Per accés Principal a la CV- 794 Bocairent -Alcoi Per accés secundari a la CV- 794 Bocairent -Alcoi Per pista que parteix des del depòsit cap a Cassetes de Mariola (sol vehicles 4x4)	Mitjançant el sistema d'avisos a la població s'activa el Pla d'Evacuació i la població ha de dirigir-se al punt de trobada on es rebran més instruccions sobre la via a utilitzar, mitjans, etc.. Participaran en l'evacuació policia local i voluntaris de protecció civil

RISCOS PER A LA POBLACIÓ DEL NUCLI URBANO:

Num.
Plano

Afectació per perill d'inundacions: **NO**/ Afectació per moviments sísmics: **BAIX**/
Afectació per incendis forestals: **ALT**

Plano 6.6



PLA D'EVACUACIÓ URBANITZACIÓ MONTESOL

SITUACIÓ	NUM. EDIFICIS	POBLACIÓ		VIES D'ACCÉS	PUNT DE TROBADA	PUNT D'ATERATJE D'HELICÒPTER
UTM 710933, 4284517 Geogràfiques 38°41'02,93"N 0°34'29,83"O	108	FIXA 118	ESTIVAL 430	Carretera CV-795 Km 9,360	UTM 710866,4284724 Geogràfiques 38°41'09,65"N 0°34'32,39"O (Ref.21, Plano 6.8)	UTM 710866, 4284724 Geogràfiques 38°41'09,65"N 0°34'32,39"O (Ref.49, Plano 6.8)

SISTEMA D'AVISOS:

En un primer nivell, els avisos a la població s'efectuaran mitjançant els sistemes de megafonia dels vehicles de la Policia local i de Protecció Civil.

En un segon nivell, la informació a la població sobre l'evolució de la situació en el municipi, es realitzarà a través dels mitjans de comunicació locals, Web municipal (www.alcoi.org) i xarxes socials oficials.

PROCEDIMENT I VIES D'EVACUACIÓ:


VIES D'EVACUACIÓ	PROCEDIMENT:
El propi accés principal. Al final del carrer A existeix una altra via no apta per a vehicles	Mitjançant el sistema d'avisos a la població s'activa el Pla d'Evacuació i la població ha de dirigir-se al punt de trobada on es rebran més instruccions sobre la via a utilitzar, mitjans, etc.. Participaran en l'evacuació policia local i voluntaris de protecció civil

RISCOS PER A LA POBLACIÓ DEL NUCLI URBANO:

Afectació per perill d'inundacions: **NO**/ Afectació per moviments sísmics: **BAIX**/
Afectació per incendis forestals: **ALT**

Num. Plano

Plano 6.8



PLA D'EVACUACIÓ DE LA URBANITZACIÓ EL ESTEPAR

SITUACIÓ	NUM. EDIFICIS	POBLACIÓ		VIES D'ACCÉS	PUNT DE TROBADA	PUNT D'ATERATATJE D'HELICÒPTER
UTM 720835,4281875 Geogràfiques 38°39'28,67"N 0°27'43,35"O	130	FIXA	ESTIVAL	Nacional 340 en direcció Alcoi (Est) o en direcció A7 (Oest)	UTM 721192, 4281730 Geogràfiques 38°39'23,50"N 0°27'28,50"O (Ref.22, Plano 6.9)	UTM 721192, 4281730 Geogràfiques 38°39'23,50"N 0°27'28,50"O (Ref.48, Plano 6.9)

SISTEMA D'AVISOS:

En un primer nivell, els avisos a la població s'efectuaran mitjançant els sistemes de megafonia dels vehicles de la Policia local i de Protecció Civil.

En un segon nivell, la informació a la població sobre l'evolució de la situació en el municipi, es realitzarà a través dels mitjans de comunicació locals, Web municipal (www.alcoi.org) i xarxes socials oficials.

PROCEDIMENT I VIES D'EVACUACIÓ:


VIES D'EVACUACIÓ	PROCEDIMENT:
-Antiga carretera nacional 344 Km 787,8. -Autovia A7 eixida 453	Mitjançant el sistema d'avisos a la població s'activa el Pla d'Evacuació i la població ha de dirigir-se al punt de trobada on es rebran més instruccions sobre la via a utilitzar, mitjans, etc.. Participaran en l'evacuació policia local i voluntaris de protecció civil

RISCOS PER A LA POBLACIÓ DEL NUCLI URBANO:

Afectació per perill d'inundacions: **NO**/ Afectació per moviments sísmics: **BAIX**/
Afectació per incendis forestals: **ALT**

Num. Plano

Plano 6.9



PLA D'EVACUACIÓ DEL NUCLI URBÀ D'ALCOI

SITUACIÓ	BARRI/ZONA	POBLACIÓ	VIES D'ACCÉS	PUNT DE TROBADA	PUNT D'ATERRATJE D'HELICÒPTER
UTM 719706, 4286330.7 Geogràfiques 38°41'54" N 0°28'25" O	<u>Viaducte</u>	1.144	Viaducte Canalejas Pont Francisco Aura Carretera CV-70	Recinte Firal (Ref.5, Plano 6.3)	Helizona Recinte Firal (Ref.39, Plano 6.3)
	<u>Zona alta, Beniata i Santiago Payá</u>	6.804	CN-340 des d'Alacant CV-797 Font Roja Pont de Fernando Reig Pont de M. ^a Cristina	Nous Jutjats (Ref.3, Plano 6.4) Parc la Glorieta (Ref.4, Plano 6.4) Col·legi Sant Vicent (Ref.6, Plano 6.4)	Helizona Plaça d'Espanya (Ref.41, Plano 6.4) Helizona Final C/Sant Vicent (Ref.43, Plano 6.4)
	<u>Santa Rosa</u>	14.366	CV-795 Banyeres de Mariola Pont de M. ^a Cristina Pont de Sant Roc Carrer Víctor Espinós Pont Guitarrista J.L. González Pont Pepe Linares	Zona Romeral (Ref.7, Plano 6.4) Zona Cervantes (Ref.8, Plano 6.4) Zona Collao (Ref.9, Plano 6.4)	Helizona Cervantes (Ref.42, Plano 6.4)
	<u>Batoi i Castellar</u>	1.849	CV-795 Banyeres de Mariola Pont Pepe Linares	Mercadillo Batoi (Ref.10, Plano 6.5)	Helizona Via Verde (Ref.45, Plano 6.5)
	<u>Eixample</u>	13.306	Pont de Sant Jordi Pont de Sant Roc Carrer Víctor Espinós Pont Guitarrista J.L. González Pont de la Petxina Pas del Benissaidó Pont Rafael Terol CV-796 Preventori Mariola	Horta Major (Ref.11, Plano 6.2)	Helizona Col·legi Horta Major (Ref.40, Plano 6.2)
	<u>Zona Nord, Cotes Baixes i Cotes Altes, Sol i Camp i Serelles</u>	16.875	Carrer Calderón Pont de la Petxina Pas del Benissaidó Pont Rafael Terol Pont Francisco Aura CN-340 des de Valencia	Plaça de Al-Azrac (Ref.1, Plano 6.1) Col·legi Salesians (Ref.2, Plano 6.1)	Helizona C/ Rafael Laliga Pérez, s/n (Ref.24, Plano 6.1) Helizona C/ Alcalde Francisco Boronat s/n (Ref.26, Plano 6.1)


SISTEMA D'AVISOS:

En un primer nivell, els avisos a la població s'efectuaran mitjançant els sistemes de megafonia dels vehicles de la Policia local i de Protecció Civil.

En un segon nivell, la informació a la població sobre l'evolució de la situació en el municipi, es realitzarà a través dels mitjans de comunicació locals, Web municipal (www.alcoi.org) i xarxes socials oficials.

PROCEDIMENT I VIES D'EVACUACIÓ:

VIES D'EVACUACIÓ	PROCEDIMENT:
-N-340 al seu pas pel nucli urbà - CV-7891/CV-795/ CV-70/CV-796 - A-7 -Carrer Oliver -Av. Albereda Camilo Sesto -C/ Gil Albert -Carrer Santa Teresa de Jornet -Carrer Escultor Peresejo	Mitjançant el sistema d'avisos a la població s'activa el Pla d'Evacuació i la població ha de dirigir-se al punt de trobada on es rebran més instruccions sobre la via a utilitzar, mitjans, etc.. Participaran en l'evacuació policia local i voluntaris de protecció civil
RISCOS PER A LA POBLACIÓ DEL NUCLI URBANO:	
Afectació per perill d'inundacions: MITJÀ/ Afectació per moviments sísmics: ALT/ Afectació per incendis forestals: ALT	Num. Plano Plano 6.1 Plano 6.2 Plano 6.3 Plano 6.4 Plano 6.5



6.

Implantació i manteniment de l'operativitat del Pla

Una vegada aprovat el Pla d'Actuació Municipal davant el Risc d'Inundacions i homologat per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, l'ajuntament promourà les actuacions necessàries per a la seua implantació i el manteniment de la seua operativitat, i serà presentat als actuant per què puguem estudiar-lo.

En els tres mesos següents a l'entrada en vigor del Pla s'establirà una planificació anual de les activitats que hagen de desenvolupar-se, tant pel que fa a dotació d'infraestructures, divulgació i simulacres, com a l'actualització i revisió periòdica d'aquest.

S'entén per **manteniment de l'operativitat del Pla** al conjunt d'accions encaminades a garantir que els procediments d'actuació previstos en el mateix romanen vigents amb el pas del temps, de manera que es garanteix la seua actualització i adequació a modificacions.

El manteniment de l'operativitat del pla consta de les següents fases:

- Comprovacions periòdiques.
- Formació permanent.
- Campanyes divulgatives del risc.
- Realització d'exercicis i simulacres.
- Revisió i actualització del catàleg de mitjans i recursos.

6.1. Implantació

S'entén per **implantació del Pla** el conjunt d'accions a desenvolupar en una primera fase l'objectiu de la qual és que el Pla siga un document plenament operatiu i conegut per tots els recursos que han d'intervindre en l'emergència.

La implantació consta de les següents fases:

- Verificació de la infraestructura del Pla. Programes de dotació i millora de mitjans i recursos.
- Difusió del Pla i formació del personal dels organismes implicats.
- Informació a la població.
- Simulacre.

6.1.1. Verificació de la infraestructura

Prèviament a la posada en marxa del Pla, l'ajuntament verificarà l'existència i idoneïtat de funcionalitat de les infraestructures bàsiques necessàries per al seu funcionament i especialment:

Sistemes de comunicació entre serveis
Dotació de mitjans necessaris al CECOPAL
Sistemes d'avisos a la població (d'acord amb l'indicat en este PAM).

El Departament d'Emergència i Protecció Civil serà el responsable de la verificació, implantació i manteniment dels Plans d'Emergència i d'Actuació Municipal, quan s'aprove definitivament tots els PAM.

6.1.2. Formació del personal implicat

Es remetrà còpia del Pla a tots els membres del CECOPAL i es difondrà als components de les Unitats Bàsiques. Es realitzaran cursos de formació per a tots els serveis intervinents, a més d'exercicis i simulacres. Es proporcionarà informació preventiva a la població sobre el Pla i el risc.

Per a la implantació d'aquest Pla d'Actuació Municipal (PAM) es faran les següents tasques:

- ✕ Distribució de còpies controlades del PAM.
- ✕ Realització de programes de formació:
 - ✕ Als càrrecs municipals implicats en l'estructura del PAM.
 - ✕ Als integrants de les Unitats Bàsiques.

El **Departament d'Emergència i Protecció Civil** serà el responsable de la verificació, implantació i manteniment dels Plans d'Emergència i d'Actuació Municipal coordinant amb el Departament de Formació els cursos a impartir.

Respecte al calendari i contingut de la formació, són planificacions anuals i dependrà dels *PAM aprovats, ja que es realitzarà un únic curs per a tots els procediments.

6.1.3. Informació a la població

Dins de la fase d'implantació i, especialment en la fase de manteniment de l'operativitat haurà de seguir-se una política informativa de cara a la divulgació del Pla entre la població, a fi de facilitar la familiarització d'aquesta amb les mesures de protecció contemplades en aquest.

Aquesta política informativa anirà orientada a donar informació:

a) **Sobre el risc d'inundacions:**

Serà una informació de tipus preventiu i en la línia d'aconseguir una conscienciació de la població.

Haurà d'informar-se a la població sobre les mesures d'autoprotecció i protecció necessàries en casos d'emergència.

Així mateix s'informarà a través dels mitjans pels quals es transmetrà la informació en cas que ocorreguera l'emergència.

S'orientarà en forma de campanyes periòdiques anuals dirigides a diferents grups de població. S'aprofitaran els períodes amb major probabilitat que es produísca aquest risc per a informar sobre el mateix.

b) Sobre l'emergència quan ja s'haja produït:

Aquesta informació es facilitarà quan ja s'haja produït el fenomen i siga necessari actuar de manera immediata. Es transmetrà informació a la població i als mitjans de comunicació social, tot això a través del Gabinet d'Informació dependent de la Direcció del Pla. La població ha de rebre una informació clara sobre el que ha de fer i cal evitar en tot moment les informacions contradictòries que puguen provocar reaccions negatives.

Es donarà informació sobre:

1. Situació real de l'emergència a cada moment.
2. Mesures de protecció.
3. Previsions sobre l'evolució.
4. En cas d'evacuació, informar sobre com s'efectuarà, lloc de reunió i recomanacions a seguir.

El **Departament d'Emergència i Protecció Civil** serà el responsable de la verificació, implantació i manteniment dels Plans d'Emergència i d'Actuació Municipal. Tots els plans i procediments d'actuació estaran en la web oficial de l'Ajuntament d'Alcoi. Les campanyes específiques de difusió es realitzaran a través del **Gabinet de Premsa d'Alcaldia** sota la supervisió de la **Cap de Gabinet**.

6.2. Manteniment de l'operativitat

6.2.1. Actualització - Revisió

Qualsevol alteració que afecte l'organització del Pla, haurà de ser comunicada amb la suficient antelació a la Direcció del pla, amb la finalitat de mantindre la seua vigència i operativitat.

Eixe compromís s'estén als organismes amb implicació en el Pla, i especialment al referent a la revisió periòdica del directori, a fi de mantindre sempre actualitzat el Pla d'Actuació Municipal.

L'ajuntament, a través del **Departament d'Emergències i Protecció Civil**, efectuarà l'actualització i revisió periòdica del PTM, per al manteniment de la seua vigència i operativitat, mitjançant la incorporació de qualsevol modificació en el Catàleg de Mitjans i Recursos i el Directori. Aquesta **actualització es durà a terme anualment**.

Asimismo, se actualizará el inventario de la población crítica (aquella que por sus propias características es susceptible de un mayor grado de afectación ante cualquier situación de riesgo) dado su carácter variable a nivel temporal.

Així mateix, s'actualitzarà l'inventari de la població crítica (aquella que per les seues pròpies característiques és susceptible d'un major grau d'afectació davant qualsevol situació de risc) donat el seu caràcter variable a nivell temporal.

El Pla Territorial Municipal, en els seus aspectes relatius a la descripció dels riscos i als procediments operatius, serà **revisat de manera exhaustiva, com a màxim, cada sis anys**.

La Direcció del Pla valorarà la conveniència de realització d'un exercici i/o simulacre durant aquesta fase. Aquells aspectes que, després de la realització dels simulacres, es demostren no eficaços, seran modificats, incorporant-se aquestes variacions al text del Pla.

Així mateix s'incorporaran al Pla els ensenyaments sorgits de l'actuació davant d'emergències. S'elaboraran informes sobre inundacions per pluges torrencials ocorregudes en el municipi que, posteriorment, seran revisats i analitzats a fi d'incorporar possibles millores al PAM. En l'Annex 5.3 s'incorpora un model per a facilitar la presa de dades.

6.2.2. Formació permanent

La formació del personal implicat en l'operativitat el Pla serà una labor continuada, ja que el PTM és un document viu subjecte a contínues revisions i actualitzacions.

Així mateix la posada en marxa de simulacres periòdics formarà part d'aquesta labor de formació permanent.

El **Departament d'Emergència i Protecció Civil** serà el responsable de la verificació, implantació i manteniment dels Plans d'Emergència i d'Actuació Municipal.

Annexos

Annex I. Aprovació i homologació del Pla

Annex II. Directori i Catàleg de mitjans i recursos

Annex III. Seguiment i models

Annex IV. Cartografia

Annex V. Consells a la població

Annex VI. Dades d'inundacions del municipi (per a actualització del PAM IN)

Annex I

Aprovació i Homologació del Pla

A) Informació sobre l'equip redactor del pla

Nom del redactor	INTELIGENCIA CLIMÁTICA S.L. (Domingo)
Contacte del redactor	685040064
Data de redacció / entrega	Setembre 2022
Nom dels documents	PAM INUND ALCOI_SEP22_IC_AVSRE
Formats de la documentació entregada	PDF
Formats dels plans /mapes entregats	PNG, PDF y SHP

B) Anotacions de la Secretaria Ajuntament

Data d'aprovació pel Ple de l'ajuntament	Sessió plenària del 14 de juliol de 2023
Data d'homologació per la Comissió de Protecció Civil de la C. Valenciana	Sessió del 14 de desembre de 2024
Departaments / Responsables als quals se'ls entrega còpia	- Departament d'Emergències i Protecció Civil - Policia Local d'Alcoi-Alcoi - Es troba disponible la versió amb dades en la intranet municipal a la disposició de tots els departaments municipals i les entitats amb responsabilitat en emergències - Es troba disponible en la Web municipal la versió sense dades a la disposició de tota la ciutadania

C) Control de canvis i actualitzacions de Directoris

DATA	TIPUS DE CANVI
Gener 2024	Actualització dels responsables i dels seus telèfons

Annex II

Directori i catàleg de mitjans i recursos

Data revisió: / /

Els recursos aliens al municipi que siguen necessaris per a fer front a una emergència se sol·licitaran al CCE a través del telèfon 1·1·2 o la xarxa de radi *COMDES*.

PER A GARANTIR LA **PROTECCIÓ DE DADES** AQUEST ANNEX NO FORMARÀ PART DE LA DOCUMENTACIÓ DEL PLA QUE HA DE SOTMETRE'S A INFORMACIÓ PÚBLICA.

Annex III

Seguiment i models

Data revisió: / /

Model d'alerta

En cas de produir-se una preemergència per alerta, l'ajuntament rebrà la notificació des del CCE de la Generalitat.

El document que es rebrà activant la preemergència pot consultar-se en la pàgina web de 1·1·2 Comunitat Valenciana www.112cv.gva.es

Elements per al seguiment

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències manté en la pàgina web de 1·1·2 Comunitat Valenciana, www.112cv.gva.es tota la informació necessària per a efectuar el seguiment de cada episodi:

- ✖ **Fitxes per al control de pluges i cabals:** contenen la informació dels punts de control de cada conca (pluviòmetres i escales de llits) amb les dades de la seua ubicació, titular i dades del responsable del seu seguiment.
- ✖ **Fitxes per a pluviometristes i seguiment d'escales en llits:** en aquells municipis que disposen d'aquests punts de control s'inclouran aquestes fitxes que també es troben en la pàgina web de 1·1·2 Comunitat Valenciana.

A més, per al seguiment també s'utilitzaran les fitxes dels **punts crítics i de vigilància** inclosos en l'apartat d'anàlisi del risc del PAM IN.

Recollida de dades sobre danys causats per la inundació

- ✖ Fitxa de recollida de dades en un episodi d'inundacions. La fitxa, una vegada emplenada, s'incorporarà a aquest Pla en l'Annex VII.
- ✖ Fotografies. S'incorporaran igualment a l'Annex VII.

Localitat:		Data de presa de dades:
Nom / Dades de contacte: (de qui completa la fitxa)		
Data:	Duració (Núm. de dies):	
Extensió de la inundació _____ (zones, partides...). Indicar si és possible l'origen de la inundació (ej: desbordament del barranc de <nom>)		
CONSEQÜÈNCIES		
Categoria dels danys	Tipus	Grau d'afectació. (A-alt; M-mitjà; B-sota)
Salut humana	Danys directes a persones	
	Danys indirectes a persones (epidèmies,...)	
	Altres	
Infraestructures i Equipament	Carreteres	
	Ferrocarril	
	Centres docents	
	Centres sanitaris	
	Centres socials	
	Edificis públics	
	Uns altres (indicar)	
Serveis bàsics	Aigua	
	Telefonia	
	Gas	
	Uns altres (indicar)	
Medi ambient	Àrees protegides	
	Contaminació	
Zona industrial		
Béns privats	Béns residencials	
	Vehicles	

(*) Una vegada finalitzat l'episodi d'inundació, es remetrà aquesta fitxa al responsable de l'actualització del PAM, qui la incorporarà en l'Annex VII

FOTOGRAFIES

Localitat:	Data:
Nom/Dades de contacte: (de qui completa la fitxa)	
Fotografia 1	Fotografia 2
Lloc:	Lloc:
Fotografia 3	Fotografia 4
Lloc:	Lloc:

Model de fitxa per a punts crítics i punts de vigilància

Per a la descripció d'aquests punts es realitzarà una fitxa per a cadascun d'ells que han de seguir el model que s'indica a continuació.

És habitual que els punts de vigilància siguen coincidents amb algun punt crític, la qual cosa es farà constar en la fitxa corresponent.

En la fitxa s'inclouran totes les dades sol·licitades així com la causa o causes de la inundació:

- ✓ Pluges in situ
- ✓ Corte de la via de comunicació per encreuament transversal amb el flux d'aigua (riu, barranc, rambla)
- ✓ Inundació massiva
- ✓ Esllavissaments o desprendiments originats per la pluja.

PUNT CRÍTIC / de VIGILÀNCIA: PCV num: denominació del punt

Tipus: Punt que obstaculitza el pas de l'aigua / Punt de desbordament / Punt conflictiu en via de comunicació - tram inundable / Punt crític en equipaments estratègics

NOM DE LA CONCA: _____

RIU/RAMBLA/BARRANC: _____

**Punt Crític / Punt de
vigilància** **nº/Nº total**
Revisió: / /

Coordenades:(ETRS89 UTM 30N):

(WGS84): -.....

Localització: text explicatiu i referència al mapa en el qual es troba cartografiat

(en les carreteres s'usarà la denominació oficial i el p.k.; en les localitzacions urbanes la direcció)

FOTOGRAFIES, MAPES DE LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ:

Descripció de la problemàtica del punt:

Tipo de Inundació:

ACTUACIÓ:

Descripció d'actuacions per part dels serveis operatius en els punts crítics / Descripció de la vigilància a realitzar per part dels serveis operatius en els punts de vigilància

Fitxa d'exemple cedida per la Diputació de València:

PUNT CRÍTIC I VIGILÀNCIA: PCV2: Carretera CV-550 (Rotonda)

Punts conflictius en vies de comunicació / trams inundables

NOM DE LA CONCA: 31.00 Río Xúquer




RIU/RAMBLA/BARRANC: Riu Xúquer

Punt crític i de vigilància
2/3

Revisió: 23/03/2020

Coordenades:(ETRS89 UTM 30N): 716529.35, 4334307.73 (WGS84): -0.49496, 39.13105

Localització: Rotonda en Carretera CV-550 de Alberic a Alzira (tram Alberic-Benimuslem), en el mapa x




DESCRIPCIÓ:

Punt crític i de vigilància, la policia local controlarà si s'inunda la carretera CV-550.
Perill d'inundació.

ACTUACIÓ:

Si s'inunda, la PL procedirà a tallar el trànsit en les rotondes de la població per a evitar que el trànsit procedent d'Alzira creue el nucli urbà.



Annex IV

Cartografia

Data revisió: Novembre 2022

- 1 MAPA DE CONQUES. LOCALITZACIÓ DEL MUNICIPI
- 2 CROQUIS DEL TERME MUNICIPAL. XARXA HIDROGRÀFICA
 - 2.1 CROQUIS DEL TERME MUNICIPAL. XARXA HIDROGRÀFICA I
 - 2.2 CROQUIS DEL TERME MUNICIPAL. XARXA HIDROGRÀFICA II
 - 2.3 CROQUIS DEL TERME MUNICIPAL. XARXA HIDROGRÀFICA III
 - 2.4 CROQUIS DEL TERME MUNICIPAL. XARXA HIDROGRÀFICA IV
 - 2.5 CROQUIS DEL TERME MUNICIPAL. XARXA HIDROGRÀFICA V
 - 2.6 CROQUIS DEL TERME MUNICIPAL. XARXA HIDROGRÀFICA VI
 - 2.7 CROQUIS DEL TERME MUNICIPAL. XARXA HIDROGRÀFICA VII
- 3 MAPA DE RISCOS I RECURSOS. TERME MUNICIPAL I ZONES INUNDABLES
 - 3.1 MAPA DE RISCOS I RECURSOS. TERME MUNICIPAL I ZONES INUNDABLES I
 - 3.2 MAPA DE RISCOS I RECURSOS. TERME MUNICIPAL I ZONES INUNDABLES II
 - 3.3 MAPA DE RISCOS I RECURSOS. TERME MUNICIPAL I ZONES INUNDABLES III
 - 3.4 MAPA DE RISCOS I RECURSOS. TERME MUNICIPAL I ZONES INUNDABLES IV
 - 3.5 MAPA DE RISCOS I RECURSOS. TERME MUNICIPAL I ZONES INUNDABLES V
 - 3.6 MAPA DE RISCOS I RECURSOS. TERME MUNICIPAL I ZONES INUNDABLES VI
- 4 MAPA DE RISCOS I RECURSOS. XARXA D'HIDRANTS
 - 4.1 MAPA DE RISCOS I RECURSOS. XARXA D'HIDRANTS I
 - 4.2 MAPA DE RISCOS I RECURSOS. XARXA D'HIDRANTS II
 - 4.3 MAPA DE RISCOS I RECURSOS. XARXA D'HIDRANTS III
 - 4.4 MAPA DE RISCOS I RECURSOS. XARXA D'HIDRANTS IV
 - 4.5 MAPA DE RISCOS I RECURSOS. XARXA D'HIDRANTS V
 - 4.6 MAPA DE RISCOS I RECURSOS. XARXA D'HIDRANTS VI
 - 4.7 MAPA DE RISCOS I RECURSOS. XARXA D'HIDRANTS VII
- 5 MAPA DE RISCOS I RECURSOS: MONUMENTS HISTÒRICS, ARTÍSTICS I BÉNS D'INTERÉS CULTURAL

5.1 MAPA DE RISCOS I RECURSOS: MONUMENTS HISTÒRICS, ARTÍSTICS I BÉNS D'INTERÉS CULTURAL I

5.2 MAPA DE RISCOS I RECURSOS: MONUMENTS HISTÒRICS, ARTÍSTICS I BÉNS D'INTERÉS CULTURAL II

5.3 MAPA DE RISCOS I RECURSOS: MONUMENTS HISTÒRICS, ARTÍSTICS I BÉNS D'INTERÉS CULTURAL III

5.4 MAPA DE RISCOS I RECURSOS: MONUMENTS HISTÒRICS, ARTÍSTICS I BÉNS D'INTERÉS CULTURAL IV

5.5 MAPA DE RISCOS I RECURSOS: MONUMENTS HISTÒRICS, ARTÍSTICS I BÉNS D'INTERÉS CULTURAL V

6 MAPA DE RISCOS I RECURSOS: VIES D'ACCÉS I EVACUACIÓ

6.1 MAPA DE RISCOS I RECURSOS: VIES D'ACCÉS I EVACUACIÓ I

6.2 MAPA DE RISCOS I RECURSOS: VIES D'ACCÉS I EVACUACIÓ II

6.3 MAPA DE RISCOS I RECURSOS: VIES D'ACCÉS I EVACUACIÓ III

6.4 MAPA DE RISCOS I RECURSOS: VIES D'ACCÉS I EVACUACIÓ IV

6.5 MAPA DE RISCOS I RECURSOS: VIES D'ACCÉS I EVACUACIÓ V

6.6 MAPA DE RISCOS I RECURSOS: VIES D'ACCÉS I EVACUACIÓ VI

6.7 MAPA DE RISCOS I RECURSOS: VIES D'ACCÉS I EVACUACIÓ VII

6.8 MAPA DE RISCOS I RECURSOS: VIES D'ACCÉS I EVACUACIÓ VIII

6.9 MAPA DE RISCOS I RECURSOS: VIES D'ACCÉS I EVACUACIÓ IX

7 MAPA DE RISCOS I RECURSOS: RECURSOS DEFINITS PER A L'EMERGÈNCIA

7.1 MAPA DE RISCOS I RECURSOS: RECURSOS DEFINITS PER A L'EMERGÈNCIA I

7.2 MAPA DE RISCOS I RECURSOS: RECURSOS DEFINITS PER A L'EMERGÈNCIA II

8 PUNTS CRÍTICS I DE VIGILÀNCIA

8.1 PUNTS CRÍTICS I DE VIGILÀNCIA I

8.2 PUNTS CRÍTICS I DE VIGILÀNCIA II

8.3 PUNTS CRÍTICS I DE VIGILÀNCIA III

Annex V

Consells a la població

Aquests consells es poden adaptar en funció de les pròpies especificitats de cada municipi.

En la pàgina web de *1·1·2 Comunitat Valenciana* www.112cv.gva.es es disposa d'un extracte de consells a la població en diferents idiomes.

Actuacions preventives

- ✗ Informa't del nivell de risc del teu municipi i si el lloc en què vius o treballes està situat en una zona inundable.
- ✗ Tingues preparat una farmaciola de primers auxilis.
- ✗ Per a evitar les contaminacions, col·loca els productes tòxics fora de l'abast de l'aigua.
- ✗ Resguarda els objectes de valor i els documents personals.
- ✗ Disposa d'una llanterna i d'algun mitjà per a rebre informació tenint en compte que es pot anar el corrent elèctric (ràdio, telèfon).
- ✗ Revisa ta casa. Neteja les baixants i canalitzacions.
- ✗ Retira de l'exterior de casa els objectes que puguen ser arrossegats per l'aigua
- ✗ Dins de la unitat familiar, tots han de conèixer:
 - ✗ vies i llocs d'evacuació.
 - ✗ punts de concentració.
 - ✗ mitjans a utilitzar i tasques a realitzar per cada membre de la família.

Durant el període de pluges

Quan s'avise d'una emergència

- ✗ Quan es notifique una preemergència, procura estar informat de l'evolució de la situació. Sintonitza les emissores de ràdio i televisió que donen notícies d'això.
- ✗ Retira els vehicles de les zones que puguen inundar-se.
- ✗ Allunya't de les riberes dels rius i barrancs i no romangues en els ponts. Poden enfonsar-se i arrossegat-te en la caiguda.
- ✗ Usa de manera raonable el telèfon. No col·lapses les línies.
- ✗ Desconnecta tots els aparells elèctrics. Economitza els queviures la calefacció.
- ✗ Prepara't per a abandonar ta casa i acudir al lloc prestatblit si consideres que ta vida està en perill o així ho ordenen les autoritats competents.
- ✗ Mai propagues rumors o notícies exagerades de danys.

Si has d'abandonar ta casa

- ✖ Agafa la documentació, roba d'abric i objectes valuosos poc voluminosos, i algun mitjà per a rebre informació (ràdio, telèfon).
- ✖ Desconnecta l'electricitat, el gas i l'aigua. No toques els aparells elèctrics si estan mullats.
- ✖ Tanca i assegura tus finestres i portes perquè no puguin ser destruïdes per vents forts, l'aigua, objectes volants o enderrocs. Tancar la porta o portes d'accés a la casa.
- ✖ Notificat o arribada a l'autoritat local i tus dades personals (nom, domicili, lloc d'origen i persones que te acompanyen).
- ✖ En arribar al teu destí:
 - ✓ si t'allotges en alberg col·lectiu, respecta al màxim les normes socials de convivència i les instruccions que rebes.
 - ✓ Sigues sempre solidari amb els demás i tingues cura dels qui estan al teu càrrec.

Després de l'emergència

Quan autoritzen el retorn a casa deuràs tindre en compte el següent:

- ✖ Efectua una inspecció prèvia per si hi haguera risc d'esfondrament.
- ✖ Abstín-te de beure aigua que no reunisca totes les garanties higièniques.
- ✖ Retira, per a evitar malalties associades, els animals morts en la inundació.
- ✖ Segueix rigorosament les normes sanitàries i d'higiene en la neteja i alimentació, dictades per l'autoritat corresponent.
- ✖ Comença la neteja per les zones altes.
- ✖ Deposita en les voreres o calçada, sense entorpir la circulació, els estris que hagen quedat inutilitzats.
- ✖ Ajuda als equips de salvament i neteja en la tasca de desenrutar el tram de via pública davant de ta casa.

Recomanacions per a automobilistes

- ✖ Informa't a través de l'AEMET o de l'1·1·2 *Comunitat Valenciana* de la probabilitat que es produïsquen pluges torrencials en les zones a les quals es desplaçarà. En les seues pàgines web disposes d'aquesta informació: www.112cv.gva.es i www.aemet.es
- ✖ A través de les emissores de ràdio locals poden arribar-te instruccions sobre possibles avingudes. Mantingues el contacte amb elles.
- ✖ Si has de viatjar, procura circular, preferentment, per carreteres principals i autopistes.

- ✖ Coneix on es troben els llocs alts i com arribar fins ells ràpidament.
- ✖ Prepara't per a abandonar el cotxe i dirigeix-te a zones més altes:
 - ✓ si l'aigua comença a pujar de nivell en la carretera.
 - ✓ si en creuar un corrent, l'aigua està per damunt de l'eix o més amunt del genoll.
 - ✓ si el vehicle està submergint-se en l'aigua i trobes dificultats a obrir la porta, sal per les finestretes sense pèrdua de temps.
- ✖ Llocs inundats:
 - ✓ no deus creuar-los mai en automòbil. La força de l'aigua pot arrastrar-te en fer surar el vehicle.
 - ✓ si encara pots creuar-ho, recorda que deus anar amb velocitat curta i avançant molt a poc a poc perquè l'aigua no esguite el motor i puga parar-lo. Els frens no funcionen bé si estan banyats, per tant, comprova'ls diverses vegades després de creuar.
- ✖ No és aconsellable, encara que conegues perfectament el seu traçat, avançar amb el teutó vehicle per una carretera inundada o creuar un pont ocult per les aigües, la força de l'aigua podria arrossegar el vehicle i fins i tot la carretera pot estar fora de servei.
- ✖ Para atenció als corriments de terra, forats en terra, embornals, cables de conducció elèctrica fluixos o caiguts i, en general, a tots els objectes caiguts.
- ✖ Evita viatjar de nit, els perills són més difícils de detectar.

Tormentes

Tormentes en el camp

- ✖ Evita romandre en llocs alts com a cims i pujols.
- ✖ Evita romandre en camp obert. Si has de fer-ho, no et refugies sota arbres, especialment si estan aïllats i allunya't de roques grans.
- ✖ No et quedes en l'aigua nadant ni en embarcacions xicotetes, atrauen els raigs amb facilitat.
- ✖ Allunya't de filats, reixats i objectes metàl·lics. No uses la bicicleta, ni estengues la roba.
- ✖ Busca refugi a l'interior d'una edificació.
- ✖ Si estàs conduint, el cotxe tancat és un bon lloc per a romandre. Disminueix la velocitat, extrema les precaucions i no et detingues en zones on puga discórrer gran quantitat d'aigua.

Tormentes en la ciutat

- ✖ Al carrer, l'abric dels edificis protegeix del risc de les descàrregues.
- ✖ Dins de casa, cal cuidar que no es produïsquen corrents d'aire, perquè aquestes atrauen els raigs. D'ací la recomanació de tancar portes i finestres en cas de tempesta.
- ✖ També convé protegir els aparells elèctrics, desconnectant-los de la xarxa per a evitar que siguin danyats per un augment de tensió o que ocasionen descàrregues elèctriques.